

SOI Łomża
18-400 Łomża ul. Al. Legionów133
Data opracowania: 2021-07-05

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Remont łazienki w budynku nr 1 na terenie JW w Plewkach \(K-725\)](#)

Adres obiektu budowlanego: 18-200 Wysokie Mazowieckie, 183 KRT Plewki
Zamawiający: 25 WOG w Białymstoku, 15-325 Białystok Kawaleryjska 70

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Remont łazienki w budynku nr 1 na terenie JW w Plewkach (K-725)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Demontaż		
1	KNNR 9 0501-0700		Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa świetłówkowa, belka montażowa -demontaż	szt	3,0000
2	KNNR 9 0501-0500		Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa żarowa - demontaż	szt	5,0000
3	KNNR 9 0401-0100		Łączniki instalacyjne. Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego; wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	szt	5,0000
			Dział nr 2. Montaż		
4	KNNR 5 0111-0100		Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60mm, mocowane do podłoża betonowego	m	30,0000
			30		30,00000
5	KNNR 5 1207-0100		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów wtynkowych	m	36,0000
6	KNNR 5 1208-0300		Zaprawianie bruzd szerokości do 100mm	m	36,0000
7	KNNR 5 1209-0800		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 25mm i długości do 2 1/2 cegły przebijane w podłożu ceglanym	szt	5,0000
8	KNNR 5 0301-1100		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej; wykonanie ślepych otworów w podłożu -cegłanym	szt	14,0000
			14		14,00000
9	KNNR 5 0302-0600		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80mm, 4 - wylotowe	szt	8,0000
10	KNNR 5 0302-0100		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze	szt	6,0000
			6		6,00000
11	KNNR 5 0205-0100		Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żyłdo 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe -przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm ² - 70m	m	70,0000
			przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm ² : 70		70,00000
12	KNNR 5 0205-0100		Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żyłdo 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe - przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm ² - 60 m	m	60,0000
			przewód kabelkowy YDY 3x2,5mm ² : 60		60,00000
13	KNNR 5 0407-0100		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	2,0000
14	KNNR 5 0407-0401		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy	szt	1,0000
15	KNNR 5 0511-0400		Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych. Oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x20W -świetłówki Led 18W barwa zimna	kpl	5,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			5		5,00000
16	KNNR 5 0511-0400		Kinkiet -kinkiet nad lustro - oświetlenie led	kpl	1,0000
			1		1,00000
17	KNNR 5 0511-0400		Oprawy świetłówekowe do pomieszczeń produkcyjnych. Oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 1x10W -świetłówki Led 10W barwa zimna	kpl	3,0000
			3		3,00000
18	KNNR 5 0308-0500		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm2 przekroju przewodu, przykręcane	szt	3,0000
			3		3,00000
19	KNNR 5 0306-0400		Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy krzyżowy, dwubiegunowy w puszczeinstalacyjnej	szt	6,0000
			6		6,00000
20	KNNR 5 0410-0100		Wentylatory sufitowe i ściennie. Wentylator sufitowy	szt	4,0000
			Dział nr 3. Pomiary		
21	KNNR 5 1301-0100		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pom iar	3,0000
22	KNNR 5 1303-0200		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego; za każdy następny pomiar	pom iar	3,0000