

# Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Remont pobocza drogi  
Droga Krąplewo - Stęszew

Adres: Krąplewo

Kody CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**Inwestor:** Gmina Stęszew  
ul. Poznańska 11  
62-060 Stęszew

**Wykonawca:**

Stawka robocizny: zł  
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:  
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa kosztorysu**

Słownie:

Wykonawca

## Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Wycięcie krzewów i gałęzi				
1.1	KNNR 1 0102-0300	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni	ha	0,045		
1.2	KNNR 1 0107-0300	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km wraz z opłatą za składowanie	m-p	50,000		
1.3	KNNR 1 0107-0500	Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dopłata do 10 km)	m-p	50,000		
2		Korytowanie				
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm.	m2	1 660,000		
2.2	KNNR 1 0205-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m <sup>3</sup> w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowylad.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III (wraz z opłatą za składowanie)	m3	402,800		
2.3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV (dopłata do 10 km)	m3	236,800		
3		Podbudowy				
3.1	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 660,000		
3.2	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - umniejszenie o 3 cm do gr 12 cm	m2	- 1 660,000		
3.3	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 660,000		
4		Roboty pozostałe				
4.1	KNR 2-31 1403-0600	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm	m	590,000		
4.2	KNNR 1 0407-0101	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II	m3	166,000		
4.3	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	2 860,000		
4.4	KNNR 1 0507-0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	2 860,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wycięcie krzewów i gałęzi			
1.1	KNNR 1 0102-0300	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 10-30% powierzchni (200*1,0*2+50*1,0)/10000	ha ha	0,045	0,045
1.2	KNNR 1 0107-0300	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km wraz z opłata za składowanie 50	m-p m-p	50,000	50,000
1.3	KNNR 1 0107-0500	Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dopłata do 10 km) 50	m-p m-p	50,000	50,000
2		Korytowanie			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. 830,0*1,0+830,0*1,0	m2 m2	1 660,000	1 660,000
2.2	KNNR 1 0205-0301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorn.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.5-10t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III (wraz z opłata za składowanie) 1660,0*0,2+590,0*0,12	m3 m3	402,800	402,800
2.3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyład.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV (dopłata do 10 km) 332,0*0,5+590,0*0,12	m3 m3	236,800	236,800
3		Podbudowy			
3.1	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 830,0*1,0+830,0*1,0	m2 m2	1 660,000	1 660,000
3.2	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego granitowego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - umniejszenie o 3 cm do gr 12 cm -(830,0*1,0+830,0*1,0)	m2 m2	- 1 660,000	- 1 660,000
3.3	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa granitowego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 830,0*1,0+830,0*1,0	m2 m2	1 660,000	1 660,000
4		Roboty pozostałe			
4.1	KNR 2-31 1403-0600	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm 590,0	m m	590,000	590,000
4.2	KNNR 1 0407-0101	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II 166,0	m3 m3	166,000	166,000
4.3	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 800,0*2,5+30,0*1,0+830,0*1,0	m2 m2	2 860,000	2 860,000
4.4	KNNR 1 0507-0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 2860,0	m2 m2	2 860,000	2 860,000