
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącego boiska sportowego

ADRES INWESTYCJI : 89-600 Chojnice
ul. Bałtycka 1

INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice

ADRES INWESTORA : 89-600 Chojnice
Stary Rynek 1

BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont istniejącego boiska				
1	KNR 2-23	Demontaż bramek do utylizacji	szt.		
d.1	0310-07				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem	m ²		
d.1	wycena indywidualna				
		8188,34	m ²	8188,340	
				RAZEM	8188,340
3		Wywóz rozebranej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wypełnienia wraz z utylizacją	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Rewizja istniejącego drenażu i ewentualne udrożnienie	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-31	Zamontowanie nakładek gumowych na obrzeża betonowe	m		
d.1	0407-03				
	analogia				
		370	m	370,000	
				RAZEM	370,000
6	KNR 2-31	Remont częściowy podkładu z kruszywa łamanego 1-4mm pod nawierzchnie trawiastą wraz z uzupełnieniem	m ²		
d.1	1101-03				
	analogia				
		8188,34	m ²	8188,340	
				RAZEM	8188,340
7		Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem z EPDM na podkładzie elastycznym	m ²		
d.1	wycena indywidualna				
		8188,34	m ²	8188,340	
				RAZEM	8188,340
8	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.		
d.1	0310-07				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną słupów piłkochwytyw	m		
d.1	1212-20				
		6*18*2	m	216,000	
				RAZEM	216,000
10	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01				
		1*6*18*2	m ²	216,000	
				RAZEM	216,000
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01				
		31,65	m ²	31,650	
				RAZEM	31,650
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do 30 cm	m ²		
d.1	0101-02				
		Krotność = 2			
		31,65	m ²	31,650	
				RAZEM	31,650
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05				
		31,65	m ²	31,650	
				RAZEM	31,650
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1	0114-07 + KNR 2-31 0114-08				
		31,65	m ²	31,650	
				RAZEM	31,650
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02				
		31,65	m ²	31,650	
				RAZEM	31,650
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05				
		3	m	3,000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
17	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	3*0,05	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
18		Dostawa i montaż wiaty na rowery wraz z fundamentami prefabrykowanymi	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Dostawa i montaż stojaków na rowery	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
20		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o funduszach zewnętrznych 120x80	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KSNR 9	Wymiana źródeł światła w projektorach Hevelius Premium Circular 2000W	kpl		
d.1	1005-01 analogia	(praca na oprawach zamontowanych powyżej 6m - Rx1,5)	kpl	14,000	
				RAZEM	14,000