

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA DRZWIOWA - parter			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 7 d.1 0503-08	Drzwi z kształtowników aluminiowych EI60 - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych EI60 o wym. 90 x 205 cm - 1 szt. (wyposażenie - 2 zamki atestowane, plombownica, samozamykacz) - kolor biały - UWAGA - POMIARY STOLARKI KAŻDOROZOWO WYKONAĆ NA OBIEKCIE) 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
3	KNNR 7 d.1 0505-01 analogia	Przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia - 2 szt. przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami o wym. 90 x 210 cm, (wyposażenie - 2 zamki atestowane, plombownica, samozamykacz) - kolor biały - UWAGA - POMIARY STOLARKI KAŻDOROZOWO WYKONAĆ NA OBIEKCIE) 2.24*3.60+1.20*3.00	m ²		
			m ²	11.664	
				RAZEM	11.664
2		STOLARKA DRZWIOWA - I piętro			
4	KNR-W 4- d.2 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 7 d.2 0503-08	Drzwi z kształtowników aluminiowych EI60 - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych EI60 o wym. 100 x 205 cm - 1 szt., 110 x 210 cm - 2 szt. (wyposażenie - 2 zamki atestowane, plombownica, samozamykacz) - kolor biały - UWAGA - POMIARY STOLARKI KAŻDOROZOWO WYKONAĆ NA OBIEKCIE) 1.00*2.05+1.10*2.10*2	m ²		
			m ²	6.670	
				RAZEM	6.670
6	KNNR 7 d.2 0505-01 analogia	Przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia - 1 szt. przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami o wym. 90 x 210 cm, (wyposażenie - 2 zamki atestowane, plombownica, samozamykacz) - kolor biały - UWAGA - POMIARY STOLARKI KAŻDOROZOWO WYKONAĆ NA OBIEKCIE) 2.15*3.50	m ²		
			m ²	7.525	
				RAZEM	7.525
3		STOLARKA DRZWIOWA - II piętro			
7	KNNR 7 d.3 0505-02 analogia	Przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia - powierzchnia do 10 m2 - 2 szt. przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami o wym. 90 x 210 cm, (wyposażenie - 2 zamki atestowane, plombownica, samozamykacz) - kolor biały - UWAGA - POMIARY STOLARKI KAŻDOROZOWO WYKONAĆ NA OBIEKCIE) 2.24*3.60+1.20*3.00	m ²		
			m ²	11.664	
				RAZEM	11.664
4		STOLARKA DRZWIOWA - III piętro			
8	KNNR 7 d.4 0701-06 z.o.3.4.	Drzwi z tworzyw sztucznych - demontaż	m ²		
		1.89*3.00	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
9	KNNR 7 d.4 0505-01 analogia	Przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami - dostawa i montaż z obróbką obsadzenia powierzchnia do 7 m2 przegrody z kształtowników aluminiowych EI60 z drzwiami o wym. 90 x 210 cm, (wyposażenie - 2 zamki atestowane, plombownica, samozamykacz) - kolor biały - UWAGA - POMIARY STOLARKI KAŻDOROZOWO WYKONAĆ NA OBIEKCIE) 1.89*3.00	m ²		
			m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
10	KNR-W 4- d.4 01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.40*3.40	m ²	4.760	
				RAZEM	4.760

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	NNRNKB d.4:202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe naświetlem łukowym z kształtowników aluminiowych ppoż. EI 60 z obróbką obsadzenia drzwi dwuskrzydłowe naświetlem łukowym z kształtowników aluminiowych ppoż. EI 60 o wym. 140x250(340)- szt.1 (wyposażenie - 2 zamki atestowane, plombownica, samozamykacz) - kolor biały - UWAGA - PODZIAŁ DRZWI ZGODNY JAK NA I i II PIĘTRZE, POMIARY STOLARKI KAŻDORÓZOWO WYKONAĆ NA OBIEKCIE) 1.40*3.40	m ² m ²	 4.760	 4.760
			RAZEM		4.760
5	ZABUDOWA OKIEN ZABYTEKOWYCH - klatka schodowa I piętro i II piętro	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach	m ²		
12	NNRNKB d.5:202 2027-02	2.30*1.30*2	m ²	5.980	
			RAZEM		5.980
13	NNRNKB d.5:202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej 2.30*1.30*2	m ² m ²	 5.980	 5.980
			RAZEM		5.980
14	KNR-W 2- d.5:02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.30*1.30*2	m ² m ²	 5.980	 5.980
			RAZEM		5.980
15	NNRNKB d.5:202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.30*1.30*2	m ² m ²	 5.980	 5.980
			RAZEM		5.980
16	KNR-W 2- d.5:02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.30*1.30*2	m ² m ²	 5.980	 5.980
			RAZEM		5.980
6	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
17	KNR-W 4- d.6:01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - po montażu stolarki 11*2.60	m ² m ²	 28.600	 28.600
			RAZEM		28.600
18	d.6:analiza indywidualna	Wwóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
			RAZEM		1.000