



<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

Dotyczy postępowania: Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Gołubie i Stężyca

telefon 58 882 89 40
telefax 58 882 89 99

Wyjaśnienia nr 12

Osoba do kontaktu
Weronika Ciachowska

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ.

Bezpośredni nr telefonu
58 882 89 64

eMail
stezyca@gminastezyca.pl

Pytania i odpowiedzi:

Internet
www.gminastezyca.pl

1. Mając na względzie fakt, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane obowiązek przekazania pełnej i poprawnej dokumentacji projektowej stanowi podstawowy element niezbędnego współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie realizowanych robót proszę o udostępnienie rysunków szczegółowych z zakresie remontu elewacji i pokrycia dachowego w Gołubiu tj. rzut dachu, przekroje oraz rzuty kondygnacji dzięki którym Wykonawca będzie mógł dokładnie określić zakres prac.

Godziny otwarcia Urzędu
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

Odp. Zakres zamówienia został opisany: Zmawiający zamieścił opis dot. remontu elewacji i pokrycia oraz rzuty dachu i elewacji w dniu 19-12-2023 (folder: cz_1_Golubie_remont_elewacji.zip) oraz dodatkowo zamieścił rzuty z wymiarami elewacji. Pomocniczo zamieszczono także przedmiar robót.

Data 18.01.2024
Nr pisma
WG.271.1.29.2023.WC

2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonania kabin komentatorskich w zakresie konstrukcji fundamentów.

Odp. Zamawiający oczekuje na projekt fundamentów, niezwłocznie zostanie zamieszczony na stronie postępowania.

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

3. Proszę o potwierdzenie, iż w zakres prac remontu poddasza budynku Domu Sportowca przy ul. Abrahama 11 wchodzi:

- dostawa i montaż 5 szt drzwi wewnętrznych D8
- dostawa i montaż okien dachowych O6 w ilości 3 szt
- powiększenie otworu okiennego O5 wraz z dostawą i montażem stolarki
- wykonanie nowych ścian wraz z warstwami wykończeniowymi
- w zakres prac nie wchodzi remont istniejących ścian, sufitów oraz podłóg oraz instalacji.

Odp.: Zakres remontu poddasza obejmuje:

- dostawę i montaż 6 szt drzwi wewnętrznych D8 – zgodnie

rzutem AP-1 i zestawieniem stolarki ZD-1

- dostawę i montaż okien dachowych O6 w ilości 3 szt
- powiększenie otworu okiennego O5 wraz z dostawą i montażem stolarki
- wykonanie nowych ścian wraz z warstwami wykończeniowymi, obróbka stolarki okiennej i drzwiowej,
- malowanie ścian i sufitów (dwukrotnie),
- dodatkowe instalacje zgodnie z PFU. Istniejące instalacje pozostają.

4. Proszę o podanie dokładnych parametrów dotyczących pylonu reklamowego.

Odp. Na pylonie oświetleniowym w PN-ZACH narożniku stadionu zostanie zainstalowana elektroniczna tablica wyników, która powinna zawierać wszystkie dane wymagane przez PZPN oraz zapewniać odpowiednią widoczność dla możliwie wszystkich punktów trybun.

Na tablicy powinny być wyświetlane następujące parametry:

- czas gry,
- czas rzeczywisty,
- wynik gry,
- programowalne nazwy drużyn (do 16 znaków),
- logotyp klubu.

Widoczność tablicy powinna wynosić do 200 m. Obudowa tablicy z PVC, płyta czołowa z antyrefleksyjnego poliwęglanu, odpornego na uderzenia piłką.

Wyświetlacz w technologii LED, czerwony. Zasilanie 230V 50 Hz, opcjonalnie 12V (zasilanie akumulatorowe). Sterowanie w sposób bezprzewodowy pilotem radiowym.

Wykonawca powinien przygotować projekt warsztatowy podkonstrukcji tablicy na etapie wykonawstwa w porozumieniu z wybranym producentem/dostawcą tablic. Zasilanie tablicy wyników należy doprowadzić przewodem typu YKYżo 3x2,5 z rozdzielnic RB1 w ziemi.



WÓJT
Tomasz Brzuskowski

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. a/a