

Zamawiający: **Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**  
**Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków**

Nazwa zadania: **Prace malarskie w korytarzu łącznika nr 100**  
**na I piętrze po zalaniu**

Obiekt: **Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,**  
**al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków**

Kraków, dnia **19.03.2024 r.**

Sporządził: **Stanisław Łuczyński**

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Opis budynku

Budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego zlokalizowany jest na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al.29 Listopada 46 w Krakowie.

Prace mają być wykonane w korytarzu na I piętrze łącznika pomiędzy budynkiem niskim a wysokim.

### 2. Zakres planowanego zadania

Planuje się wykonanie prac malarskich w korytarzu w związku z licznymi zaciekami, które wystąpiły w wyniku przecieków z dachu.

### 3. Zakres prac

- 1) Wyniesienie z korytarza do sąsiedniego pomieszczenia na tej samej kondygnacji kilku ławek
- 2) Zabezpieczenie folią ochronną posadzek, okien i drzwi
- 3) Zeskrobanie i zmycie fragmentów ścian i sufitów, które zostały zamoczone
- 4) Skasowanie zacieków
- 5) Zagruntowanie zalanych fragmentów ścian i sufitu środkiem grzybobójczym
- 6) Wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych
- 7) Pomalowanie ścian i sufitu
- 8) Umycie posadzek po zakończeniu prac
- 9) Wniesienie i ustawienie wyniesionego uprzednio wyposażenia

### 4. Materiały

- 1) Folia ochronna
- 2) Środek gruntujący przeciwgrzybiczny
- 3) Gips szpachlowy
- 4) Narożniki perforowane aluminiowe
- 5) Farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o parametrach technicznych:
  - gęstość: od 1,10 g/cm<sup>3</sup> do 1,34 g/cm<sup>3</sup>
  - odporność na zmywanie: bardzo dobra
  - odporność na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998 lub równoważna): klasa 1 – klasyfikacja wg PN-EN 13300 lub równoważnej
  - LZO: kat. A/a. Dopuszczalna zawartość Lzo do 20 g/l (konieczność uzgodnienia kolorów z użytkownikiem i inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem prac!),
- 6) Farba bezbarwna zabezpieczająca ściany przed plamieniem

Uwaga: **Prace do wykonania w czynnym obiekcie.**

Załączniki:

1/ przedmiar robót

2/ opis techniczny