



ELEWACJA PŁD - ZACH. 1:100



ZNACZĄCE ZNISZCZENIA I UBYTKI NA ELEWACJI:



- DUŻE UBYTKI TYNKU W POLACH MIĘDZYRYGLOWYCH



- DUŻE SPĘKANIA TYNKU W POLACH MIĘDZYRYGLOWYCH



- DUŻE ODSPÓJENIE POŁA CEGLANEGO WYPEŁNIAJĄCEGO OD KONSTRUKCJI RYGLOWEJ - SŁUPÓW DREWNIANYCH

UWAGI:

1. BIEŻĄCA KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI RYGLOWEJ:
 - OCZYSZCZENIE Z NAWARSTWIEN, DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, NAPRAWA USZKODZEŃ, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WZMOCNIENIE DREWNA, MAŁOWANIE FARBĄ WODNĄ KRYJĄCĄ MAT W KOLORZE BRĄZOWYM NCS S 7010-Y70R
2. BIEŻĄCA KONSERWACJA PÓŁ TYNKOWANYCH (WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI RYGLOWEJ):
 - OCZYSZCZENIE Z NAWARSTWIEN MALARSKICH, DEZYNFEKCJA, NAPRAWA USZKODZEŃ, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WZMOCNIENIE TYNKU, MAŁOWANIE FARBĄ MINERALNĄ MAT ŻOŁO-KRZEMIANOWĄ W KOLORZE STAREJ BIELI PO UPRZEDNIM ZAGRUNTOWANIU
3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - 100%
 - NOWA STOLARKA - SOSNOWA, MAŁOWANA W KOLORZE JASNEGO BRĄZU, MAT, OKUCIA STALOWE, OKNA OŚCIEŻNICOWE DO WYMIANY NA OŚCIEŻNICOWE, OKNA KROSNOWE I SKRZYNKOWE DO WYMIANY NA OKNA JEDNORAMOWE, OKNA KROSNOWE W WIEŻY DO WYMIANY NA OKNA KROSNOWE
4. POKRYCIE DACHU ORAZ POKRYCIE HEŁMU WIEŻY - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ELEWACJA PŁD – ZACH.

