

Zdemontować istniejące poszycie ścian bocznych lukrny z blachy
Ocieplenie ścian lukrny z wełny mineralnej 032 gr./12 cm
na ruszcie drewnianym
Wykonać poszycie z płyt OSB-3 gr. 22 mm
Masując wierzchnią wykonać z blachy na rąbek stojący

Wymiana rynien dachowych o średnicy 150 mm

Wymiana rur spustowych o średnicy 110 mm

Wymiana kominka wentylacyjnego

Wymiana pokrycia z papy nad daszkami wejściowymi

Rozbiórka komina do poziomu konstrukcji dachu.
Wymurowanie komina o przekroju przewodów
ze stanem istniejącym
Montaż czop kominowych wraz z obróbkami
i siatkami zabezpieczającymi przed owadami


Montaż płotków przeciwniegowych


Wymiana wyłazu dachowego na okno wyłazowe o wymiarach 66x78 cm montaż w istniejącym otworze bez zmiany jego wymiarów

Montaż ławy kominiarskiej

Montaż rynny dachowej stalowej $\varnothing 75$ mm
wraz z rurą spustową $\varnothing 50$ mm

Wymiana rur spustowych o średnicy 110 mm





MS PROJEKT

MS PROJEKT MARCIN SZMAGLIŃSKI

Trutniewo 41, 89-526 Lubiewo
 Biuro: ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola
 tel.: 604 997 612
www.ms-projekt.org
 e-mail: mszmaglinski@gmail.com

<h1 style="margin: 0;">RZUT DACHU</h1>	
OBJEKT	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKAŁYNIA WIEŁORODZINNYA - WIERZCHUCIN KROLEWSKI 109
ADRES	WIERZCHUCIN KROLEWSKI 109 86-017 WIERZCHUCIN KROLEWSKI DZIAŁKA NR 123/4Z
INWESTOR	GMINA KORONOWO PLAC ZWYCIĘSTWA 1, 86-010 KORONOWO
PROJEKTANT	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NR UPRAWNIEN KUP/0070/PWBKD/19 <small>w spec. konstruktacyjno-budowlanej</small> <small>bez ograniczeń</small> </div> <div> BRANŻA BUDOWLANIA Projektant </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> SKALA RYS.: 1:100 </div> <div> DATA: 26.07.2023 r. </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NR RYS.: B-1 </div> </div>