

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 2012B w zakresie montaż progów zwalniających w miejscowości Wiśniewo w km 0+125

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Montaż elementów progów zwalniających wyspowego		
1	KNR AT-04 0209-03		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; progi zwalniające wyspowe o wym. 2000x1800x65mm	m2	7,2000
			wymiary progów wyspowego /długość x szerokość/ - wys. 65 mm: 2,0*1,8*2		7,20000
2.			Oznakowanie pionowe		
2	KNR 2-31 0702-0200		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm	szt	2,0000
			słupki długości 4,5 mb: 2,0		2,00000
3	KNR 2-31 0703-0200		Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. ponad 0,3m2 ZNAK A-11a Wielkość - średni Typ folii - II generacji	szt	2,0000
			znak A-11a: 2,0		2,00000
4	KNR 2-31 0703-0200		Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. ponad 0,3m2 ZNAK B-33 30/km/h Wielkość - średni Typ folii - II generacji	szt	2,0000
			znak A-11a: 2,0		2,00000
5	KNR 2-31 0703-0100		Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. do 0,3m2 Tabliczka T-1 20 m wielkość - średni typ folii - II generacji	szt	2,0000
			2,0		2,00000
3.			Formalno-prawne elementy wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego		
6	Kalkulacja własna		Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym drogi publicznej	kpl	1,0000
7	Kalkulacja własna		Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego	kpl	1,0000