


Zestawienie elementów:

1. Wylewka betonowa - pozostałość po kominie [64,5x210x24] cm - 1 szt.
- siatka z prętów ϕ 12mm, oczko [14,5x14,5] cm
- pręty poziome ϕ 12mm L = 220 cm - 5 szt.
- pręty pionowe ϕ 12mm L = 70 cm - 15 szt.

Beton C 16/20
otulina a_{min} = 3 cm
Stal A-III, A-0

Wylewka po kominie - Przyziemie
skala 1:100



ARCHIKON pracownia projektowa	ul. Wojska Polskiego 18/3 64-800 Chodzież tel. 67 348 85 78 fax. 67 348 24 21 www.archikon.org
Obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	
Lokalizacja: ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież	
Inwestor: Powiat Chodzieski	
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież	
Branża: konstrukcyjna	
Projektant: mgr inż. Maria Wierzbinska	
(konstrukcja) upr. bud. WKP/0274/POOK/22	
nr izby WKP/BO/0134/23	
Sprawdzający: inż. bud. Zbigniew Maciejewski	
(konstrukcja) upr. bud. 7131/32/56/PW/2001	
nr izby WKP/BO/2973/01	
wylewka przy kominie	
data 30.11.2023	skala 1 : 100
Nr. rys. K - 23	