

A

- papa wierzchniego krycia
- styropapa gr. 25-40 cm ze spadkiem
- stro gętożebrowy Teriva 4.0/1 gr. 24 cm
- tynk cementowo - wapiennny

B

- tynk silikatowy
- izolacja termiczna: styropian gr. 20 cm
- mur z bloczków z bet. komórkowego SIPOREX gr.24 cm
  na zaprawie cienkowarstwowej
- tynk cem.-wap. lub gipsowy izolacyjny

E

- pokrycie: płyta PW 60
- rygiel dachowy RK[120x80x5]mm
- płatew Żetownik zimnogięty Zg[100x68/60x3,0]mm

F

- podłoga: płytki
- posadzka cementowa gr. 4 cm
- izolacja termiczna: styropian gr. 4 cm
- strop gęstożebrowy Teriva 4.0/1 gr. 24 cm
- tynk cem.-wap. lub gipsowy - izolacyjny

G

- podłoga: płytki
- posadzka cementowa gr. 6 cm
- izolacja termiczna: styropian gr. 12 cm
- chudy beton CB/10 gr. 10 cm
- ubity piasek gr. min.30 cm

H

- izolacja przeciwwilgociowa: mała lub lepik bitumiczny
- izolacja termiczna: styropian gr. 15 cm
- mur z bloczków betonowoh M6 gr.24 cm
na zaprawie cementowej
- izolacja przeciwwilgociowa: mała lub lepik bitumiczny

I

- kostka brukowa
- podsypka cementowo- piaskowy 3-5 cm
- podbudowa: suchy beton gr. 10 cm
- grunt rodzimy

Przekrój A-A
skala 1:100

ARCHIKON
ul. Wojska Polskiego 18/3
64-800 Chodzież
tel. 67 348 65 76
fax. 67 348 24 21
www.archikon.pl

Obiekt:*Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży*
Lokalizacja:*ul.Ujska 47, 64-800 Chodzież*
Inwestor:*Powiat Chodzieski*
ul.Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Branża: architektoniczna
Projektant:mgr inż.Maria Wierzbinska
(konstrukcja) upr.bud.WKP/0274/POOK/22
nr izby WKP/BO/0134/23
Projektant:mgr inż.arch.Łukasz Maciejewski
(architektura) upr.bud. 77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
Sprawdzający:mgr inż.arch.Tadeusz Tylka
(architektura) upr.bud.NN-4345/474/81
nr izby WP-0334
Sprawdzający:inż.bud.Zbigniew Maciejewski
(konstrukcja) upr.bud. 7131/32/56/PW/2001
nr izby WKP/BO/2973/01

Przekrój A--A		
data	skala	Nr.rys.
2023-11-30	1 : 100	A- 10