

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 10.05.2019 roku

HZR.231.25.2019

ZMIANA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – dot. Zakupu wykonania robót budowlanych obejmujących: **Wymianę 120 metrowego odcinka kanalizacji przemysłowej w Bazie Miszewko Strzałkowskie w ramach zadania : Wymiana 120 metrowego odcinka kanalizacji . Plan Remontów 2019. Priorytet 3. R-19/098**

Zmianie ulega pkt 1 g Szczegółowego opisu przedmiotu Zakupu (stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ), który obecnie ma brzmienie:

1. g montaż nowej kanalizacji przemysłowej o średnicy 250 mm i długości około 120 m po istniejącej trasie z zachowaniem wymaganego przepisami spadku. Odcinek kanalizacji należy wykonać z rur odpornych na substancję ropopochodne (np. PP lub kamionka z uszczelkami NBR lub uszczelkami poliuretanowymi).

W załączeniu Zał. Nr 1 do SIWZ – po wprowadzeniu zmiany

Powyższa zmiana jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udział w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor Plenu Technicznego

Maciej Bruss

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miłard
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

Specjalista
ds. przygotowania inwestycji
Izabela Tomaszewska

Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu

Nazwa Zakupu:

Wymiana 120 metrowego odcinka kanalizacji przemysłowej na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie – roboty budowlane

w ramach zadania:

Wymiana 120 metrowego odcinka kanalizacji. Plan Remontów 2019. Priorytet 3. R-19/098

Adres: Baza Miszewko Strzałkowskie,

Gmina Słupno; powiat plocki

1. Opis przedmiotu Zakupu

Opis ogólny przedmiotu Zakupu:

Przedmiotem Zakupu jest wykonanie robót budowlanych („Roboty”) polegających na wymianie 120 metrowego odcinka kanalizacji przemysłowej (do wymiany odcinek pomiędzy studzienką nr 1 a studzienką nr 5 - zgodnie z załączoną do niniejszego opisu mapką) wraz z wymianą 1 szt. betonowej studzienki kanalizacyjnej (studzienka nr 1) o średnicy 1 m i głębokości 4,0 oraz remontem 2 szt. betonowych studzienek kanalizacyjnych (studzienki nr 4 i 5) o średnicy 1 m zlokalizowanych na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie.

Szczegółowy zakres Robót dla wyżej wymienionego zadania remontowego obejmuje:

- a) przed przekazaniem placu budowy opracowanie (przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi), przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru Zamawiającego, technologii wykonywania Robót w formie dokumentacji technicznej wraz z wykazem materiałów, dokumentacja techniczna winna być opracowana w ilości: 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (format pdf.) na nośniku CD.
- b) demontaż żelbetowych płyt drogowych w miejscu skrzyżowania istniejącej drogi wewnętrznej z trasą wymienianej kanalizacji przemysłowej,

- c) wykonanie i zabezpieczenie niezbędnych wykopów pod wymianę kanalizacji przemysłowej - w związku z faktem, że na trasie wymienianej kanalizacji przemysłowej znajduje się rurociąg technologiczny, sieć energetyczna i techniczna oraz sieć wodociągowa dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego poprzedzonego kontrolnymi przekopami,
- d) demontaż istniejącego odcinka kanalizacji przemysłowej długości około 120 m z rur kamionkowych o średnicy 150 mm,
- e) wymiana 1 szt. studzienki kanalizacyjnej (studzienka nr 1), w tym:
- demontaż istniejącej studzienki betonowej o średnicy 1 m i głębokości około 4.0 m,
 - montaż nowej studzienki żelbetowej o średnicy 1 m i głębokości około 4,0 m wraz z uszczelnieniami, włączem żeliwnym (klasa włązu C 250), z kinetą i stopniami zjazdowymi, (wymagane wykonanie izolacji zewnętrznych przeciwwilgociowych studzienki),
- f) remont 2 szt. studzienek kanalizacyjnych (studzienki nr 4 i 5), w tym:
- wyczyszczenie wnętrza 1 szt. studzienki betonowej (studzienka nr 4) o średnicy 1 m i głębokości około 3,0 m metodą hydrodynamiczną bądź mechaniczną - wybór metody do uzgodnienia z inspektorem nadzoru Zamawiającego po ocenie stanu studzienek i stopnia zanieczyszczeń,
 - wymiana włączów w obu studzienkach (studzienki nr 4 i 5) na nowe włązy żeliwne (klasa włązu C 250),
- g) montaż nowej kanalizacji przemysłowej o średnicy 250 mm i długości około 120 m po istniejącej trasie z zachowaniem wymaganego przepisami spadku. Odcinek kanalizacji należy wykonać z rur odpornych na substancję ropopochodne (np. PP lub kamionka z uszczelkami NBR lub uszczelkami poliuretanowymi).
- h) wykonanie inspekcji kamerą TV sieci z uśrednionym wykresem spadków chwilowych (w cm i %), film z inspekcji na płycie DVD wraz z raportem w wersji papierowej z podaniem parametrów poszczególnych odcinków sieci,
- i) zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu i przywrócenie terenu do stanu sprzed remontu (wraz z zasianiem trawy),
- j) montaż zdemontowanych wcześniej żelbetowych płyt drogowych – wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów,
- k) zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia Robót,
- l) wykonanie prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego i zgodnie ze sztuką budowlaną wykonania zakresu określonego powyżej, w tym:
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami lub certyfikatami na zastosowane materiały budowlane, ze szczegółowym wykazem dokumentacji odbiorowej powykonawczej oraz protokołów z wykonanych badań i prób, dostosowanej do Systemu Zarządzania

Majątkiem SEZAM Zamawiającego - 2 egz. w wersji elektronicznej (format *pdf,) na płycie CD/DVD oraz 2 egzemplarze wydrukowane na papierze.

2. Inne istotne informacje

Wymiary podane w zakresie rzeczowym mają jedynie charakter orientacyjny.

Wszystkie materiały muszą być w pierwszym gatunku;

Przed opracowaniem technologii wykonywania Robót Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej związanej z realizacją Zamówienia na terenie na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, celu uwzględnienia wszelkich istniejących a nie opisanych w Szczegółowym zakresie przedmiotu Zakupu uwarunkowań, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej odbycia z Kierownikiem Działu Centralnego - Koordynatorem Bazy Miszewko Strzałkowskie – Panem Grzegorzem Różyckim tel. 660 724 172 lub inną wskazaną przez niego osobą.

Zał. Mapa z zaznaczoną (kolorem czerwonym) trasą kanalizacji do wymiany

