

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		katedra ptaków sala sekcyjna			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	2*3.12*(4.88+5.15)+4.88*5.15	m ²	87.719	
				RAZEM	87.719
2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficzach elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	4.88*5.15	m ²	25.132	
				RAZEM	25.132
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	25.13	m ²	25.130	
				RAZEM	25.130
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-14	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-16	Krotność = 14 0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
6	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	2*3.12*(4.88+5.15)	m ²	62.587	
				RAZEM	62.587
7	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60cm - na klej	m ²		
d.1	0829-05	62.60	m ²	62.600	
				RAZEM	62.600
8	NNRNKB	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - listwy alu	m		
d.1	202 0842-02	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 0-17	Gruntowanie ścian środkiem gruntującym	m ²		
d.1	0926-01	87.7	m ²	87.700	
				RAZEM	87.700
10	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce(bez szafki)	szt.		
d.1	0220-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000