


BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI
PROJEKT – PRZEKRÓJ B – B
Numer rysunku A – 11
Skala 1 : 100



P1
plytki ceramiczne grs gr. 10 mm, (wykładzina PCV gr 2 mm)
posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 6 cm z betonu C20/25
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm
styropian EPS 200-032 gr. 12 cm
2 x papa termozgrzewalna gr. 2 x 4 mm
podkład betonowy gr. 13 cm z betonu C12/15
grunt stabilizowany do Is=0,98 gr. ok.0,35 m

P2
plytki ceramiczne grs gr. 10 mm, (wykładzina PCV gr 2 mm)
posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20/25
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm
styropian EPS 200-032 gr. 5 cm
folia podposadzkowa gr. 0,5 mm
panele stropowe gr. 20 cm
sufit podwieszony z płyt g-k gr. 12,5 mm

P3
plytki ceramiczne grs gr. 10 mm
konstrukcja schodów gr. 16 cm
tylnk cem.-wap. kat. III

P4
plyta żelbetonowa gr. 20 cm C20/25
wetna mineralna gr 25 cm λ=0,032 W/m*K
folia paroprzepuszczalna
plyty g-k EI30 gr. 15 mm

D1
dachówka ceramiczna karpówka podwójna
łaty 40x60 mm
deskowanie - deski z drewna iglastego gr. 25 mm
folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/done
wetna mineralna λ = 0,032 W/mxK gr. 25 cm
folia paroprzepuszczalna
plyty g-k gr. 12,5 mm

D2
dachówka ceramiczna karpówka podwójna
łaty 40x60 mm
deskowanie - deski z drewna iglastego gr. 25 mm
folia paroprzepuszczalna 1800g/m2/done

S4
tylnk cem.-wap. kat. III gr. 15 mm
błoczeki wapienno-piaskowe 333x199x120 mm gr. 24 cm
tylnk cem.-wap. kat III gr. 15 mm

S3
tylnk cienkowarstwowy
wetna mineralna 20 cm λ=0,032 W/mxK
błoczeki wapienno-piaskowe 333x198x240 mm gr. 24 cm
tylnk cem-wap kat. III
warstwa wykończeniowa zależna od pomieszczenia

S2 - cokol
tylnk mozaikowy
wetna mineralna gr 20 cm XPS λ=0,032 W/m*K
2 x izolacja przeciwwilgociowa
błoczeki betonowe C20/25 gr. 24 cm
tylnk cem-wap kat. III
warstwa wykończeniowa zależna od pomieszczenia

S1
folia kubelkowa
styropian gr 15 cm XPS λ=0,032 W/mxK
2 x izolacja przeciwwilgociowa
błoczeki betonowe C20/25 gr. 24 cm
tylnk cem-wap kat. III
warstwa wykończeniowa zależna od pomieszczenia

INWESTOR:

GMINA BIAŁE BŁOTA
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI
działka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Białe Błota, powiat bydgoski
nr ewid. 040301 2.0009.85/1, 040301 2.0009.85/2

BIURO PROJEKTOWE:

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych
"BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT
PRZEKRÓJ B - B

SKALA:

1 : 100

BRANŻA:

BUDOWLANA

FAZA:

PBW

DATA:

20.05.2022 r.

NUMER RYSUNKU:

A - 11

FUNKCJA:

PROJEKTANT
Branża: architektura

MGR INŻ. ARCH.
TADEUSZ KREPSKI
Upr. architektoniczne b.o.
nr BP-RN-V/22/TO/84

PODPIS:

FUNKCJA:

SPRAWDZAJĄCY
Branża: architektura

MGR INŻ. ARCH.
ANNA ŁANIECKA
Upr. architektoniczne b.o.
nr OKK/UpB/3/2006

PODPIS: