



PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD BITUMICZNY

KR2



Skala 1 : 20

- 1. Warstwa ścieralna z AC11S gr. 5 cm
- 2. Warstwa wiążąca z ACW16 gr. 7 cm
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- 4. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 25cm

<div><div></div><div>ul. Piskorskiego 21/p.22, 70-809 Szczecin, NIP: 594-150-94-54, tel. kom. 660 770 709 e-mail: biuro@via-projekt.pl</div></div>				
Inwestycja:		Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białęgi, na odcinku Smuga - Gogolice (od 3+164.00)		
Temat rysunku:		PRZEKROJE NORMALNE		
data opracowania: grudzień 2023 r.				Podpisy:
branża: drogowa	Projektant:	mgr inż. Łukasz Szawaryński	upr. ZAP/0054/POOD/13	
	Opracowała:	mgr inż. Katarzyna Konecka	-	
Skala: 1: 50			Arkusz: 3/5	rys. 4