



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

(odcinek od zjazdu na ul. Rolniczą do km 0+861,45)

*Opracowanie
branżowe:*

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Kębłowie.

Inwestor:

**Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, maj 2021 r.

PRZEDMIAR ROBÓT (odcinek od zjazdu na ul. Rolniczą do km 0+861,45)

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Kębłowie oraz zatoki autobusowej i parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Kębłowie.

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			Nazwa	Ilość	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1		Wytczenie trasy w terenie płaskim	km	0,55	
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
		Nawierzchnie			
2		Rozbiórka utwardzonych zjazdów indywidualnych	m ²	25	
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
3		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	247,80	m ³ 354,00	
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	106,20		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
4		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni	m ³	53,10	
		WARSTWA ODCINAJĄCA			
5		Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	753,00	
6		Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm (konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach i wlotach ulic)	m ²	94,00	
7		Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm (konstrukcja nawierzchni na wlotach ulic)	m ²	47,00	
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
8		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	894,00	
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
9		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu C6/9 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	753,00	
10		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu C6/9 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach i wlotach ulic)	m ²	94,00	
11		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu C6/9 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni na wlotach ulic)	m ²	47,00	
	D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C6/9			
12		Podbudowa z betonu C6/9 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	753,00	
13		Podbudowa z betonu C6/9 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach i wlotach ulic)	m ²	94,00	
14		Podbudowa z betonu C6/9 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni na wlotach ulic)	m ²	47,00	
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej			
15		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika) podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm	m ²	753,00	
16		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach i wlotach ulic) podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm	m ²	94,00	
17		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni na wlotach ulic) podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm	m ²	47,00	
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe			
18		Oznakowanie pionowe	kpl.	1,00	
	D-07.06.01	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych			
19		Bariera U-12a	m	108,00	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm na lawie betonowej z oporem:			
20		na łuku 0 – 10m	0,00	m 18,00	
		na łuku 10 - 40m	0,00		
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	18,00		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na lawie betonowej z oporem:			
21		na łuku 0 – 10m	19,00	m 33,00	
		na łuku 10 - 40m	0,00		
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	14,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe na lawie betonowej z oporem			
22		łuk 0 < R <=10	0,00	m 1098,00	
		łuk 10 < R <=20	0,00		
		na prostej	1098,00		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
23		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników	m	578,00	
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
24		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	kpl.	1,00	
25		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	kpl.	1,00	