

Wrocław, 23.03.2022 r.

Wykonawcy w postępowaniu 1/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

„Budowa domu opieki wyřęczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci” – etap3 - roboty instalacyjne elektryczne budynek A i B, roboty instalacyjne instalacji niskoprądowych budynek A (1/2022).

Na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytania:

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zmawiającego z pytaniami:

1) Proszę o informację czy wykonanie korytek kablowych w branży elektrycznej jest w zakresie realizacji. Na rzutach budynku części elektrycznej w cz. A wrysowane są koryta kablowe. W przedmiarach brak takich pozycji.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.

2) Proszę o informację jak mają być prowadzone przewody w branży elektrycznej. W przedmiarze robót brak pozycji bruzdowania.

Odp.: Okablowanie powinno być prowadzone w korytach kablowych oraz podtynkowo. Prace te, w tym bruzdowanie, są objęte zakresem przedmiotowego zamówienia. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.

3) Proszę o informację czy w zakresie realizacji jest montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego wyłącznie na cz. A czy na całym budynku? Przedmiar robót w branży elektrycznej uwzględnia wyłącznie część opraw z całego budynku do zamontowania.

Odp.: W zakresie robót jest montaż wszystkich opraw oświetleniowych, gniazd oraz elementów zawartych w dokumentacji projektowej w całym budynku. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.

4) Proszę o informację czy w zakresie realizacji jest montaż gniazd wtykowych i łączników wyłącznie na cz. A czy na całym budynku? Przedmiar robót w branży elektrycznej uwzględnia wyłącznie część gniazd i łączników z całego budynku do zamontowania.

Odp.: W zakresie robót jest montaż wszystkich opraw oświetleniowych, gniazd oraz elementów zawartych w dokumentacji projektowej w całym budynku. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.

5) Czy w zakresie wykonania instalacji teletechnicznych w cz. A wchodzi dostawa i montaż Acces Pointów? Czy należy dostarczyć kontroler zarządzający Acces Pointami?

Odp.: Tak, zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również kontroler zarządzający wraz z uruchomieniem i konfiguracją instalacji.

6) Czy należy doposażyć rejestrator CCTV w dodatkowe dyski obsługujące zapis z kamer z bud. A?

Odp.: Tak, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dyski obsługujące zapis z kamer. Pojemność dysków musi gwarantować przechowywanie zapisu ze wszystkich zainstalowanych kamer przez minimum 30 dni.

7) Czy Inwestor zezwala na użycie okablowania strukturalnego innego producenta niż ułożone okablowanie w cz. B budynku?

Odp.: Roboty w cz. A budynku są kontynuacją robót wykonanych w cz. B w zakresie okablowania strukturalnego.

W cz. B budynku zamontowano okablowanie strukturalne firmy CORNING, która zapewnia gwarancję systemową na 25 lat.

Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować okablowanie, które będzie kompatybilne z okablowaniem strukturalnym ułożonym w cz. B – zgodnie z zapisami SWZ. Okablowanie strukturalne ww. lub innego producenta musi współdziałać z zamontowanym już okablowaniem. W przypadku zamiaru zainstalowania okablowania innego producenta, przed instalacją należy dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie producenta o kompatybilności z wbudowanym już okablowaniem.