

271.1.5.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęchowie”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### Pytania:

1. Proszę o potwierdzenie, iż izolację przeciwwilgociową pionową ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z przekrojami (rys. 4), tj. 2 warstwy papy termozgrzewalnej, ponieważ zgodnie z przedmiarem robót izolacja pionowa jest z mas bitumicznych (poz. 14 przedmiaru). Jeśli tak, proszę o naniesie zmian w przedmiarze,
2. Proszę o potwierdzenie, że izolację przeciwwilgociową poziomą posadzek należy wykonać zgodnie z przekrojami (rys. 4), tj. 2 warstwy papy termozgrzewalnej, ponieważ zgodnie z przedmiarem robót izolacja pozioma jest z mas bitumicznych (poz. 20 przedmiaru). Jeśli tak, proszę o naniesienie zmian w przedmiarze,
3. Proszę o poprawienie jednostki w poz. 32 przedmiaru (wełna mineralna na stropodachu) z m<sup>2</sup> na m<sup>3</sup>, zgodnie z obmiarem w pozycji przedmiarowej,
4. Proszę o potwierdzenie, że na stropodachu jest do ułożenia warstwa papy podkładowej termozgrzewalnej pod wełną mineralną. Brak jest tego zakresu robót w przedmiarze. Jeśli tak, proszę o naniesienie zmian w przedmiarze,
5. Czy w ramach przedmiotowego zadania są do wykonania gładzie i malowanie ścian wewnętrznych? Jeśli tak, proszę o dodanie brakującego zakresu robót do przedmiaru (dział 3.1),
6. Proszę o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu na ścianach zewnętrznych należy ułożyć izolację ze styropianu gr. 15 cm jak podaje rys. 4 (przekroje). Poz. 42 przedmiaru podaje grubość izolacji ścian zewnętrznych 10 cm. Jeśli tak, proszę o naniesienie zmian

w przedmiarze,

7. Proszę o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu wokół opaski i chodnika należy ułożyć obrzeże betonowe 8x30 cm. Zgodnie z poz. 72 przedmiaru należy ułożyć krawężnik 15x30 cm. Krawężnik 15x30 cm stosuje się przy nawierzchni dróg, a nie chodników. Jeśli należy zastosować obrzeże, a nie krawężnik, proszę o naniesie zmian do poz. 72 przedmiaru.

#### **Wyjaśnienia:**

1. W odpowiedzi na pytania od 1 do 6 Zamawiający informuje, że do niniejszych odpowiedzi załączony zostaje poprawiony przedmiar robót, który uwzględnia wszystkie informacje podlegające wyjaśnieniom w ramach w/w pytań,
2. W Odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu wokół opaski jak i dojścia (chodnika) do budynku należy zastosować obrzeże betonowe 8x30 cm.

Uwzględniając powyższe Wykonawca przygotowując kosztorys ofertowy zobowiązany jest do naniesienia zmiany w zakresie, o którym mowa powyżej.

**UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zatwierdził:  
WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski