
ARKUSZ NR:1
ARKUSZ NR:2
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
DLA INWESTYCJI LINIOWEJ
dz.ew.nr: 9051/2, 9674/1 i 1 inne
jednostka ewidencyjna 1208011 Nowy Targ obręb: 0009 Nowy Targ
sekcje: 7JI3J2.23J.2 7JI3J2.23J.2 7JI2J2.01A.3 7JI3J2.23J.4
skala: 1:500
układ wsp. prostokątnych płaskich: 2000/7 układ wsp. wysokościowych: Kronsztadt 86
Oznaczenie kanalaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej nr: GK.6624.043.2020
Stan na dzień: 11.05.2021 r.
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych !
Granice dz.ewid. zostały wrysowne na podstawie danych 1X)11 z EGIB.
Mapa nie może służyć do projektowania budynków w odległości
mniej[sze] niż 4,0 m oraz innych obiektów budowlanych
mniej[sze] niż 3,0 m od granicy nieruchomości.
W granicach projektowanej inwestycji budowlanej
nie ustalono gruntów obciążonych służebnością gruntową.
Uwaga !
Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mniej[sze]
mapie urządzeń podziemnych,które
nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
LEGENDA:
- granica obszaru aktualizacji
- granice działek ewidencyjnych
- uzgodnione projekty budowlane
- inne rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
LEGENDA:
proj. krawędź jezdni + krawężnik betonowy 15/30cm
proj. krawędź jezdni – kostka asfaltu
proj. krawędź chodnika – obrzeże betonowe 8/30cm
proj. krawędź pobocza gruntowego
proj. studnia teletechniczna SKB-1
proj. kanał technologiczny
istn. słup oświetleniowy do przesunięcia (zarząd UM Nowy Targ)
przesunięty istn. słup oświetleniowy (zarząd UM Nowy Targ)
projektowana bariera energochłonna SP-05
proj. bariera ochronna chodnikowa z poprzeczką U-12a
drzewo do usunięcia
istniejący pas drogowy drogi gminnej
kanalizacja deszczowa ø500 PP SN8
korytko betonowe - trapezowe 50/38/21cm
studnia rewizyjna żelbetowa ø1000, kl. włazu D400
wpust deszczowy ø500, kl. rusztu D400, przykanalik ø200
obszar obejmujący zakres uciążliwości terenu
(hałas, ruch) w zakres wniosku
uzupełnienie nawierzchni jezdni (beton asfaltowy)
proj. nawierzchnia chodnika (kostka bet.) kolor szary
proj. nawierzchnia zjazdu (kostka bet.) kolor czerwony
proj. nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego
- odnośnicze krawężnika 12cm
proj. nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego
- odnośnicze krawężnika 4cm
PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE:
NR | Typ | głębokość H[m] | kilometraż | rzędna kraty
WD1 | D400 | 2.00 | km 0+035.21 | 653.15
WD2 | D400 | 2.00 | km 0+095.31 | 654.84
WD3 | D400 | 2.00 | km 0+169.20 | 656.73
WD4 | D400 | 2.00 | km 0+282.90 | 661.28
WD5 | D400 | 2.00 | km 0+436.72 | 666.62
WD6 | D400 | 2.00 | km 0+505.46 | 668.16
PROJEKTOWANE STUDNIE TELETECHNICZNE "SKB-1":
NR | wymiar [cm] | głębokość H[cm] | kilometraż
T1 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+002.34
T2 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+052.31
T3 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+117.32
T4 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+190.32
T5 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+261.86
T6 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+326.35
T7 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+388.23
T8 | 100.0 x 64.0 | 81.0 | km 0+457.95
Jednostka projektowa: Pracownia Inżynierii Drogowej mgr inż. Piotr Kowalczyk tpd.kowalczyk@gmail.com 501 566 223
Siedziba firmy: ul. Podhalańska 4/29 34-400 Nowy Targ
Biuro: ul. Rynek 11/17 34-400 Nowy Targ
Nr zlecenia:
Inwestor: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ
Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym - budowa chodnika/ ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Olchówki w km 0+000.00 - 1+030.61 w miejscowości Nowy Targ
Przedmiot opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
Rodzaj opracowania: Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rysunku: D01
Branża: Drogowa
Data: 09.08.2021
Skala: 1:500
Funkcja | Tytuł, imię i nazwisko | Nr uprawnień, specjalność | Podpis
Projektant | mgr inż. Piotr KOWALCZYK | MAP/0381/PWBD/15, inż. drogowej
Sprawdził
Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem w zakresie opracowania geodezyjnego, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegow dniu 11.06.2021 pod numerem P.1211.2021.3683
Podpis autora projektu
Podkładkę do mapy zasadniczej stanowi wynik zasobu opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosta Nowotarski ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ P.1211.2021.3683 Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego 11. 06. 2021 Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
GEODETA UPRAWNIONY inż. Wojciech Lubelski nr upr. 19194
mgr inż. Mirosław Luberda GEODETA 34-400 Nowy Targ ul. Podhalrzyslkiego 47 E/7 608 053 524