
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elewacyjne budynku nr 16 kompleks koszarowy.
ADRES INWESTYCJI : 12 BBSP Mirosławiec
INWESTOR : 21 Baza Lotnictwa Taktycznego Świdwin
ADRES INWESTORA : Świdwin ul. Polczyńska 32

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Ziółkowska (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2022 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
24.01.2022 r.

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty elewacyjne budynku nr 16 kompleks koszarowy					
1					
1	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 50% 361,08	m ² m ²	 361,080	 361,080
				RAZEM	361,080
2	KNR 2-02 d.1 0903-02	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie 361,08	m ² m ²	 361,080	 361,080
				RAZEM	361,080
3	KNR 2-02 d.1 0911-01	Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)- cokół budynku- masa żywiczna, kolor ciemny brąz. (182,72*0,50)-11,41	m ² m ²	 79,950	 79,950
				RAZEM	79,950
4	KNR 2-02 d.1 0908-02	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie. 772,585	m ² m ²	 772,585	 772,585
				RAZEM	772,585
5	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (pasy poziome, kolor-ciemna i jasna zieleń)- RAL 60 xx grupa odcieni zielonych 6019, 6021 w układzie poziomym. 772,585-79,95	m ² m ²	 692,635	 692,635
				RAZEM	692,635
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7,23	m ³ m ³	 7,230	 7,230
				RAZEM	7,230
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 7,23	m ³ m ³	 7,230	 7,230
				RAZEM	7,230