



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 ▪ NIP: 604-016-56-73 ▪ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie branżowe: **PROJEKT DROGOWY**

Przedsięwzięcie: **Przebudowa ulicy Lipowej w Barłominie**

Inwestor: **Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth <i>upr. nr POM/0137/POOD/05</i> specjalność - drogowa	

Gdańsk, czerwiec 2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ul. Lipowej w Barłominie

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			Nazwa	Ilość	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,52	
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
		Jezdnie:			
2		Rozbiórka wszystkich warstw nawierzchni mineralno – asfaltowej wraz z wywozem i utylizacją	m ²	12,00	
3		Rozbiórka drogowych płyt żelbetowych 1,5x3m wraz z transportem na składowisko wskazane przez Inwestora	m ²	160,00	
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
4		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład.	77,00	m ³ 110,00	
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	33,00		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów			
5		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni	m ³	54,00	
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
6		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	2257,00	
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5			
7		Regulacja terenu warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. min. 10cm (konstrukcja regulacji terenu)	m ²	487,00	
8		Regulacja zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. min. 15 cm (konstrukcja regulacji zjazdów gruntowych)	m ²	79,00	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Oporniki betonowe:			
9		Oporniki betonowe 12x25 na ławie z oporem:		m 646,00	
		łuk 0 < R <=10	51		
		łuk 10 < R <=40	0		
		na prostej	595		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
10		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	komplet	1,00	
11		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	komplet	1,00	
	D-10.03.01	Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych.			
12		w-wa ścieralna – płyty betonowe JOMB 100x75cm gr. 12cm (F>150) podwójnie zbrojone prętem minimum fi 5mm	m ²	2257,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
		Uwaga: Płyty betonowe typu JOMB w ilości 958 sztuk posiada Zamawiający. Zamawiający dostarczy w/w płyty betonowe na miejsce budowy. W tej pozycji należy zakupić pozostałą potrzebną ilość płyt JOMB, przewieźć na plac budowy i wbudować wszystkie płyty zgodnie z dokumentacją projektową i SST.			

