



Bierutów, dnia 20.11.2023 r.

IR.271.25.2023.JP.2

Zapytanie nr 1 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Stolarka okienna – w związku z rozliczeniem kosztorysowym na podstawie obmiarów, proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje związane z renowacją istniejącej stolarki okiennej stalowej widocznej m.in. na rys. nr 2/A i 2/B oznaczone komentarzem nr 5 w legendzie.

W przedmiarze uwzględniono tylko okna, które mają być zamontowane jako nowe.

2. Elewacja – w związku z rozliczeniem kosztorysowym na podstawie obmiarów, proszę o uzupełnienie przedmiarów o wzmocnienie miejscowe elewacji podtynkowo siatką z włókien pkt. 1.10 opisu technicznego.

Odpowiedź: Dodana została pozycja – renowacja okien i pozycja, dotycząca wzmocnienia elewacji siatkami z włókien. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

3. Elewacja – w związku z rozliczeniem kosztorysowym na podstawie obmiarów, proszę o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie i montaż kopii szyszki kamiennej pkt 1.13 opisu technicznego.

Odpowiedź: Informacja o montażu szyszki kamiennej stanowi błąd składu tekstu. Nie stanowi zakresu zadania.

4. Dach – jest rozbieżność w opisie pokrycia dachu. W opisie technicznym pkt 1.9 oraz na rys. 2/I pkt 16 opisano blachę ocynkowaną, natomiast w przedmiarze pkt 72 d1.4.1 oraz na rys. 2/R opisano jako miedzianą. Którą wersję należy przyjąć do wyceny ? Jeżeli ocynk, to prosimy o poprawę w przedmiarze.

Odpowiedź: Pokrycie dachu stanowi blacha miedziana.