



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 15 maja 2024 r.

MODYFIKACJA NR 2

Dot. postępowania: „Przebudowa sieci wodociągowej w al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do Placu Lotników w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie Rozdziału X pkt 6 SWZ dokonuje modyfikacji poprzez:

- zmianę w pozycji 12 Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ:

było:

3	ST-00.02 ST-00.03	Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 250mm w otulinie z polietylenu ekstrudowanego, połączenia blokowane z pierścieniem blokującym opartym na karbie - Przewiert sterowany	mb	208,10		0,00
---	----------------------	---	----	--------	--	------

Jest:

3	ST-00.02 ST-00.03	Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 250mm z zewnętrzną powłoką zabezpieczoną warstwą zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami i owiniętą siatką wzmacniającą oraz połączeniami blokowanymi opartymi na napawanym garbie na trzonie rury i pierścieniu blokującym - Przewiert sterowany.	mb	208,10		0,00
---	----------------------	--	----	--------	--	------

- zmianę w pozycji 54-67 Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ:

było:

54	D-04.05.01A	Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 3/4 grubości śr. 15cm	mb	489,00		0,00
55	D-04.04.02B	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 20cm	mb	489,00		0,00
56	D-04.07.01A	Wykonanie podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P gr. 6cm	mb	489,00		0,00





57	D- 04.07.01A	Wykonanie warstwy wiążącej - beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm	mb	489,00		0,00
58	D- 05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm	mb	470,00 ²		0,00
59	D- 04.04.02B	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 20% i wodoprzepuszczalności k \geq 8 m/dobę	mb	21,00		0,00
60	D- 04.04.02B	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 15cm	mb	242,00		0,00
61	D- 05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka łupana z rozbiórki gr. 15cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm	mb	21,00		0,00
62	D- 08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35cm - płytka z rozbiórki gr. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	mb	221,00		0,00
62	D- 04.05.01A	Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka piaskowo-cementowa o Rm=2,5MPa, gr. 15cm	mb	416,00		0,00
63	D- 04.04.02B	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa niezwiązanego o ciągłym uziarnieniu #0/31,5mm	mb	434,50		0,00
64	D- 08.02.03	Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych - płyty i kostka łupana z rozbiórki gr. 10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	mb	423,00		0,00
65	D- 08.02.03	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka z rozbiórki gr. 10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	mb	7,00		0,00
66	D- 04.07.01A	Wykonanie warstwy wiążącej - beton asfaltowy AC 16W gr. 4cm	mb	11,50		0,00
67	D- 05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy AC11S gr. 3cm	mb	11,50		0,00



Jest:

54	D- 04.05.01A	Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 3/4 grubości śr. 15cm	m ²	489,00		0,00
55	D- 04.04.02B	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 20cm	m ²	489,00		0,00
56	D- 04.07.01A	Wykonanie podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P gr. 6cm	m ²	489,00		0,00
57	D- 04.07.01A	Wykonanie warstwy wiążącej - beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm	m ²	489,00		0,00
58	D- 05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm	m ²	470,00 ²		0,00
59	D- 04.04.02B	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% i wodoprzepuszczalności k≥8 m/dobę	m ²	21,00		0,00
60	D- 04.04.02B	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 15cm	m ²	242,00		0,00
61	D- 05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka łupana z rozbiórki gr. 15cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm	m ²	21,00		0,00
62	D- 08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35cm - płytka z rozbiórki gr. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	m ²	221,00		0,00
62	D- 04.05.01A	Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka piaskowo-cementowa o Rm=2,5MPa, gr. 15cm	m ²	416,00		0,00
63	D- 04.04.02B	Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa niezwiązanego o ciągłym uziarnieniu #0/31,5mm	m ²	434,50		0,00
64	D- 08.02.03	Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych - płyty i kostka łupana z rozbiórki gr. 10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	m ²	423,00		0,00



65	D- 08.02.03	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka z rozbiórki gr. 10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	m ²	7,00		0,00
66	D- 04.07.01A	Wykonanie warstwy wiążącej - beton asfaltowy AC 16W gr. 4cm	m ²	11,50		0,00
67	D- 05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy AC11S gr. 3cm	m ²	11,50		0,00

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

Załącznik:

1. załącznik nr 9 do SWZ – Tabela Elementów Rozliczeniowych – po modyfikacji.