


NUMERACJA GRUP SYGNAŁOWYCH



- UWAGI:**
1. Przy braku zgłoszeń otwarta grupa P6 (sygnał zielony wyciemniony)
  2. K1,K2,P3 oraz T4,T5,P6 pracują niezależnie od siebie
  3. K1, K2 ciągną się wzajemnie
  4. T4,T5 zgłaszają i ciągną się wzajemnie

**Dobowy plan pracy:**  
poniedziałek - sobota w godz. 6:00 - 22:00 - program zasadniczy  
niedziela w godz. 8:00 - 22:00 - program zasadniczy  
w pozostałym okresie praca w trybie ostrzegawczym.

Tabela czasów międzysygnali

dojazd	K1	K2	P3	T4	T5	P6
ewakuacja						
K1			5			
K2			5			
P3	4	4				
T4						7
T5						7
P6				4	4	

LEGENDA

- sygnał zielony
- sygnał czerwony
- sygnał żółty
- sygnał żółto czerwony
- sygnał zielony migowy
- okres w którym może zostać wyświetlony sygnał zielony
- brak sygnału

>> BPK Katowice << Spółka z o.o.

INWESTOR: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice			
UMOWA: IN/10/09		RYS. NR: 3.2	Stadium PW
DOS/u/002/09 Obiekt nr 902		SKALA:	
DATA OPRACOWANIA: 09.2009		NR I RODZAJ UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof TRÓLKA		
SPRAWDZIŁ			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem			
OBIEKT: Docelowa organizacja ruchu wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej			
PRZEDMIOT (NAZWA) RYSUNKU: Sygnalizacja - PDP ul.Gliwicka - program sygnalizacji			