
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA ZAPLECZA S SANITARNEGO KUCHNI-STOŁÓWKI W BUDYNKU NR 30/1964 30/1964
ADRES INWESTYCJI : ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin
INWESTOR : 21 Baza Lotnictwa Taktycznego
ADRES INWESTORA : ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW OLSZEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 20 styczeń 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
20 styczeń 2022

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0705-09	Demontaż umywalek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-04 d.1 0705-11	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-04 d.1 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2	zesp.		
		2	zesp.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-04 d.1 0705-02	Demontaż baterii prysznicowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-03 d.1 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-03 d.1 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-03 d.1 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		5,7*2,73*2	m ²	31,122	
				RAZEM	31,122
10	KNR 4-04 d.1 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 5 cm	m ³		
		5,7*2,73*0,05*2	m ³	1,556	
				RAZEM	1,556
11	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(5,7*2+2,73*2+1,14*8)*2,10*2	m ²	109,116	
				RAZEM	109,116
12	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odleg.do 1 km	m ³		
		31,122*0,02+109,116*0,02+1,556	m ³	4,361	
				RAZEM	4,361
13	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 5 31,122*0,02+109,116*0,02+1,556	m ³	4,361	
				RAZEM	4,361
2		ROBOTY REMONTOWE			
14	d.2 analiza indywidualna	Koszty utylizacji	m ³		
		4,361	m ³	4,361	
				RAZEM	4,361
15	KNR 2-02 d.2 0607-01	Isolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		5,7*2,73*2	m ²	31,122	
				RAZEM	31,122
16	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		5,7*2,73*2	m ²	31,122	
				RAZEM	31,122
17	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		5,7*2,73*2	m ²	31,122	
				RAZEM	31,122
18	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		(5,7*2+2,73*2+1,14*8)*2,70*2	m ²	140,292	
				RAZEM	140,292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-43 d.2 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi odpornymi na wilgoć ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) 5,7*2,73*2	m ² m ²	 31,122	 31,122
				RAZEM	31,122
20	KNR 0-14 d.2 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 2,0*3,0	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 5,7*2,73*2	m ² m ²	 31,122	 31,122
				RAZEM	31,122
22	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
23	KNR 0-19 d.2 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką osadzenia 1,0*2,05*5	m ² m ²	 10,250	 10,250
				RAZEM	10,250
24	d.2 analiza indywidualna	Montaż drzwi rozwieralnych prysznicowych 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3		ROBOTY INSTALACYJNE			
25	KNR 4-02 d.3 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 4-02 d.3 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-02 d.3 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
28	KNR 4-02 d.3 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-02 d.3 0229-01	Wymiana bidetu z baterią i syfonem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02 d.3 0122-01	Wymiana mieszacza natryskowego o śr. 15x20 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
31	KNR 4-01 d.3 0322-02	Osadzenie kratki wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w ścianach 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
32	d.3 analiza indywidualna	osadzenie odwodnienia liniowego 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
34	KNR 4 d.3 0431-01	Konwektory stalowe jednosekcyjne dł. 600-1400 mm o mocy cieplnej do 1400 W 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
35	d.3 analiza indywidualna	wykonanie przyłączy kratki wentylacyjnych elektrycznych do istniejącej instalacji elektrycznej wraz z montażem włączników. 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
36	KNR 5-08 d.3 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, lampy sufitowe ledowe 60*60 przystosowane do sufitu podwieszonego, 2	szt. szt.	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
37	KNR 4-03 d.3 0310-02 analogia	Wymiana istniejących kinkietów na LED	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
38	KNR 4-03 d.3 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR 4-03 d.3 0306-08	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
41	d.3 analiza indywidualna	Zakup i montaż elementów wyposażenia łazienki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	d.3 analiza indywidualna	Pomiary instalacji elektrycznych	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000