Przekrój 3 - 3



- Kostka betonowa - 8 cm
- Podsypka piaskowo cem. 4: 1 - 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm - 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63mm - 15 cm

- W-wa ścieralna, mma - 4 cm
- W-wa wiążąca, ba 0/20 - 8 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm - 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63mm - 15 cm

- W-wa kruszywa ozdobnego - 10 cm
- Agrowłóknina

- Kostka betonowa - 8 cm
- Podsypka piaskowo cem. 4: 1 - 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm - 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63mm - 15 cm

Przekrój 4 - 4



- Mieszanka klińca łamanego : piasku : gliny w stosunku 5:2:1 - 5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm - 10 cm

Przekrój 5 - 5



- Kostka betonowa - 8 cm
- Podsypka piaskowo cem. 4: 1 - 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm - 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63mm - 15 cm

- Kostka betonowa - 8 cm
- Podsypka piaskowo cem. 4: 1 - 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm - 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 31,5/63mm - 15 cm

Przekrój 6 - 6



- Mieszanka klińca łamanego : piasku : gliny w stosunku 5:2:1 - 5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm - 10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Inwestycja	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej w Starachowicach	**Data:** VIII. 2016
Adres inwestycji	ul. Radomska, 27-200 Starachowice; dz. nr ewid. 137/1222; 137/1226; Obręb 02; Jedn. ewidencyjna: 261101_1	Rys-PW-D5
Inwestor	Gmina Starachowice	**Skala** 1: 50
Adres Inwestora	ul. Radomska 45, 27 - 200 Starachowice	**Etap** PW
Temat rysunku	Przekroje konstrukcyjne	**Podpis:**
Projektant:	mgr inż. Kamil Ziółkowski, nr upr. LOD/2541/POWOD/14 upr. do projekt. i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec. inżynieryjnej drogowej	
Asystent:	mgr inż. Barbara Zygma	