

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

12.WOG.SZP.2712.29.2021

*Dotyczy: Remont ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Polnej 7-7A w Toruniu.*

**INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  
W ZAKRESIE ZMIANY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - RB/26/12WOG/21**

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Treść zapytania nr 1 :

*Proszę o podanie jaki ma być drut: ostrzałkowy? Cocnertina? Jaki model?*

Treść wyjaśnienia nr 1 :

Zgodnie z SWZ. Zamawiający w części 4 poz. 3 określił minimalne wymagania jakie powinien zawierać kalendarz i nie dopuszcza kalendarzy bez sygnałów alarmowych i ostrzegania oraz rubryki z podstawowymi obowiązkami i czynnościami alarmowymi.

Treść zapytania nr 2 :

*Ile dokładnie drutu kolczastego? ( trzy rzędy po 2) to jest  $6 \times 1027,60 = 6165,60$  m. W kosztorysie jest  $1027,60 \times 2 \times 3$ . Jaka ma być podmurówka pod ogrodzenie?*

Treść wyjaśnienia nr 2 :

Ilość drutu Zamawiający szczegółowo określił w przedmiarze - pozycja KNR 2-02 tab. 1804/13.

Treść zapytania nr 3 :

*Jaka ma być podmurówka pod ogrodzenie?*

Treść wyjaśnienia nr 3 :

Zamawiający wymaga podmurówki gładkiej h=25 cm

Treść zapytania nr 4 :

*Co z geodetą i wytyczeniem ogrodzenia? Co z kolizją drzew wycinka?*

Treść wyjaśnienia nr 4 :

Zamawiający informuje, że ogrodzenie należy wykonać w linii istniejącego ogrodzenia oraz wymaga by istniejące drzewa w pobliżu ogrodzenia w trakcie realizacji robót pozostawić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Treść zapytania nr 5 :

*Brak informacji o betonie do betonowania. Jaki ma być? B-15?*

Treść wyjaśnienia nr 5 :

Zamawiający wymaga zastosowania betonu B20.

Treść zapytania nr 6 :

*Czy podmurówka ma być ułożona na podwalinie betonowej?*

Treść wyjaśnienia nr 6 :

Zamawiający wymaga podmurówki zagłębionej 15 cm poniżej powierzchni gruntu. Fundament pod podmurówkę nie jest wymagany.

Treść zapytania nr 7 :

*Czy w trakcie wymiany ogrodzenia powinno stać tymczasowe ogrodzenie?*

Treść wyjaśnienia nr 7 :

Zamawiający wymaga w trakcie realizacji robót zabezpieczenia kompleksu wojskowego przed dostępem osób nieupoważnionych.

## II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ

Tak

Nie – NIE DOTYCZY

## III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Tak

Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

Składania wniosków: ..... godz. ....

otwarcia wniosków: ..... godz. ....

Nie

**KOMENDANT**

**płk Grzegorz GOTOWICZ**

