
PRZEDMIAR
pom. 002, 021, 143, 144, 304, 311,
314, 319

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Lublinie
ADRES INWESTYCJI: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
NAZWA INWESTORA: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie
ADRES INWESTORA: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin

DATA OPRACOWANIA: 05.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie 002			
1.1		Roboty budowlane			
d.1.1		Wyniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia (WSPx4 ze względu na utrudnienia) Krotność = 4	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		3 * 1,5 * 1,5	m2	6,750	
				RAZEM	6,750
d.1.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	28,160	
				RAZEM	28,160
d.1.1	ZKNR C-2 0601-01	Przygotowanie podłoża - odtłuszczenie powierzchni	m2		
		(5,7 + 5 + 0,3) * 2 * 2	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
d.1.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2		
		(5,7 + 5 + 0,3) * 2,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod malowanie	m2		
		(5,7 + 5 + 0,3) * 2,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
d.1.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - lamperia	m2		
		(5,7 + 5 + 0,3) * 2	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		(5,7 + 5 + 0,3) * 0,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
d.1.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3	m2	27,960	
				RAZEM	27,960
d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3	m2	27,960	
				RAZEM	27,960
d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3	m2	27,960	
				RAZEM	27,960
d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	28,160	
				RAZEM	28,160
d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	28,160	
				RAZEM	28,160
d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	28,160	
				RAZEM	28,160
d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,7 * 5 - 1,8 * 0,3 + 0,2 * 1	m2	28,160	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,160
16 d.1.1	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych	m		
		(5,7 + 5 + 0,3) * 2 - 1	m	21,000	
				RAZEM	21,000
17 d.1.1	KNKRB 2 1405-03	Malowanie grzejników radiatorowych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.1	KNKRB 2 1405-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1.1	KNKRB 2 1403-04	Malowanie dwukrotne drzwi wraz z ościeżnicami	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
20 d.1.1	KNNR 3 0803- 03 analogia	Odnowienie parapetów lastryko	m2		
		1,5 * 0,5 * 3	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
21 d.1.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (innych niż gruz - materiały budowlane, sanitarne, elektryczne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty elektryczne			
23 d.1.2	KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Pomieszczenie 021			
2.1		Roboty budowlane			
25 d.2.1		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		1 * 1,8 + 3 * 2,2 + 2,8 * 4,1	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
27 d.2.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		1 * 1,8 + 3 * 2,2 + 2,8 * 4,1	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
28 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		1 * 1,8 + 3 * 2,2 + 2,8 * 4,1	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
29 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		1 * 1,8 + 3 * 2,2 + 2,8 * 4,1	m2	19,880	
				RAZEM	19,880

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		1 * 1,8 + 3 * 2,2 + 2,8 * 4,1	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
31 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		1 * 1,8 + 3 * 2,2 + 2,8 * 4,1	m2	19,880	
				RAZEM	19,880
32 d.2.1	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych	m		
		1 + 1 + 1,8 + 1,8 + 3 + 2,2 + 3 + 2,8 + 4,1 + 1,9 - 0,8 * 3	m	20,200	
				RAZEM	20,200
33 d.2.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.1	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (innych niż gruz - materiały budowlane, sanitarne, elektryczne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Roboty sanitarne			
35 d.2.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.2	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2.2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów - podejście do zaworu czterpalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czterpalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pomieszczenie 143			
42 d.3		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.3	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie istniejących mebli folią	m2		
		(1,65 + 1,45) * 3	m2	9,300	
				RAZEM	9,300
44 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		2,7 * 4,10 - (1,65 + 1,45) * 0,45 + 0,2 * 1	m2	9,875	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,875
45 d.3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		$2,7 * 4,10 - (1,65 + 1,45) * 0,45 + 0,2 * 1$	m2	9,875	
				RAZEM	9,875
46 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		$2,7 * 4,10 - (1,65 + 1,45) * 0,45 + 0,2 * 1$	m2	9,875	
				RAZEM	9,875
47 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		$2,7 * 4,10 - (1,65 + 1,45) * 0,45 + 0,2 * 1$	m2	9,875	
				RAZEM	9,875
48 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		$2,7 * 4,10 - (1,65 + 1,45) * 0,45 + 0,2 * 1$	m2	9,875	
				RAZEM	9,875
49 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$2,7 * 4,10 - (1,65 + 1,45) * 0,45 + 0,2 * 1$	m2	9,875	
				RAZEM	9,875
50 d.3	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichloru winylu klejonych	m		
		$(2,7 + 4,10) * 2 - 1,45 - 1,65 - 1$	m	9,500	
				RAZEM	9,500
51 d.3	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pomieszczenie 144			
52 d.4		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		$3,7 * 4,1 - 1,65 * 0,25 - 0,35 * 0,55 + 0,2 * 1$	m2	14,765	
				RAZEM	14,765
54 d.4	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		$3,7 * 4,1 - 1,65 * 0,25 - 0,35 * 0,55 + 0,2 * 1$	m2	14,765	
				RAZEM	14,765
55 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		$3,7 * 4,1 - 1,65 * 0,25 - 0,35 * 0,55 + 0,2 * 1$	m2	14,765	
				RAZEM	14,765
56 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		$3,7 * 4,1 - 1,65 * 0,25 - 0,35 * 0,55 + 0,2 * 1$	m2	14,765	
				RAZEM	14,765
57 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		$3,7 * 4,1 - 1,65 * 0,25 - 0,35 * 0,55 + 0,2 * 1$	m2	14,765	
				RAZEM	14,765
58 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$3,7 * 4,1 - 1,65 * 0,25 - 0,35 * 0,55 + 0,2 * 1$	m2	14,765	
				RAZEM	14,765
59 d.4	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichloru winylu klejonych	m		
		$(3,7 + 4,1) * 2 - 1$	m	14,600	
				RAZEM	14,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.4	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pomieszczenie 304			
61 d.5		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.5	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie istniejących mebli folią	m2		
		3 * 3	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
63 d.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		5,2 * 5,0 - 3,7 * 0,6 + 0,2 * 1	m2	23,980	
				RAZEM	23,980
64 d.5	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		5,2 * 5,0 - 3,7 * 0,6 + 0,2 * 1	m2	23,980	
				RAZEM	23,980
65 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		5,2 * 5,0 - 3,7 * 0,6 + 0,2 * 1	m2	23,980	
				RAZEM	23,980
66 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		5,2 * 5,0 - 3,7 * 0,6 + 0,2 * 1	m2	23,980	
				RAZEM	23,980
67 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		5,2 * 5,0 - 3,7 * 0,6 + 0,2 * 1	m2	23,980	
				RAZEM	23,980
68 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		5,2 * 5,0 - 3,7 * 0,6 + 0,2 * 1	m2	23,980	
				RAZEM	23,980
69 d.5	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichloru winylu klejonych	m		
		(5,2 + 5,0) * 2 - 3 - 1	m	16,400	
				RAZEM	16,400
70 d.5	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pomieszczenie 311			
71 d.6		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,6 * 5,0 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
73 d.6	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		3,6 * 5,0 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
74 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,6 * 5,0 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
75 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		3,6 * 5,0 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
76 d.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		3,6 * 5,0 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
77 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		3,6 * 5,0 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
78 d.6	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych	m		
		(3,6 + 5,0 + 0,3) * 2 - 1	m	16,800	
				RAZEM	16,800
79 d.6	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pomieszczenie 314			
80 d.7		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.7		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie szafy pancerniej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.7	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie istniejących mebli folią	m2		
		(4,0 + 3,2) * 3	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
83 d.7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		4,65 * 4,0 + 0,8 * 3 + 0,2 * 1	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
84 d.7	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		4,65 * 4,0 + 0,8 * 3 + 0,2 * 1	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
85 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		4,65 * 4,0 + 0,8 * 3 + 0,2 * 1	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
86 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		4,65 * 4,0 + 0,8 * 3 + 0,2 * 1	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
87 d.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		4,65 * 4,0 + 0,8 * 3 + 0,2 * 1	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
88 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		4,65 * 4,0 + 0,8 * 3 + 0,2 * 1	m2	21,200	
				RAZEM	21,200
89 d.7	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(4,65 + 0,3 + 4) * 2 - 1$	m	16,900	
				RAZEM	16,900
90 d.7	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pomieszczenie 319			
91 d.8		Wyniesienie (w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku) i ponowne wniesienie po remoncie mebli i wyposażenia pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.8	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		$4 * 2 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1$	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
93 d.8	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		$4 * 2 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1$	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
94 d.8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m2		
		$4 * 2 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1$	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
95 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - pod wykładziny	m2		
		$4 * 2 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1$	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
96 d.8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv z wywinieciem na ściany	m2		
		$4 * 2 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1$	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
97 d.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		$4 * 2 - 0,3 * 2 + 0,2 * 1$	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
98 d.8	KNR 19-01 0909-01	Ułożenie listew przyściennych z polichlorku winylu klejonych	m		
		$(4 + 2 + 0,3) * 2 - 1$	m	11,600	
				RAZEM	11,600
99 d.8	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek (wykładziny)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000