



OZNACZENIA



- proj. sieć kablowa oświetlenia ulicznego
- projektowana oprawa oświetlenia ulicznego na słupie stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo na kolor **xal-Classic 31** nr **4201E75268A3F** wybrany z palety kolorów **CLASSIC IGP-DURA** oraz zabezpieczone do wysokości 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym typu CC 8m 60/148/3 1:11 MAL XAL, z wysięgnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/15 o kącie nachylenia 15°, przystosowane do montażu na fundament typu FP2 i oprawą LED typu IZYLUM 2/ **40L@700mA/86,0W** /NW/ **MED5302** - barwa biała neutralna
- o kącie nachylenia oprawy 10°. (słupy nr 01/L1-1/121 ÷ 10/L1-1/121) - szt. 10



44,0/50,0


- długość wykopu pomiędzy słupami(szafką oświetl.) / długość kabla z zapasami

Uwaga:

- bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu w odległości min. 10 cm
- oznaczenia słupów - 01/1/SO - nr słupa/faza podłączenia oprawy/nr obwodu/nr szafki

Dla linii zasilającej i dla obw. odbiorczych - układ TN-C
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

*) do plombowania



Zasilanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Wydrowice
zgodnie z WP/149902/2021/O03R07 z dnia 14.12.2021 r. (Ps=2,0 kW)

prokom PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE		PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM" 45-057 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel./fax 774545521				
Inwestor		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu				
Obiekt		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice – Tutowice Małe				
Rysunek		SCHEMAT IDEOWY BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 W M. WYDROWICE – OBW. OŚWIETL. ZE SŁUPA LNN NR 121				
Projektant		mgr inż. Ewald Mrugała		elektr.	201/91/Op	
Sprawdzający		mgr inż. Krzysztof Giesa		elektr.	195/91/Op	
Skala		---		Data	12.2021	Rys. nr 3.3