


POZYCJA DR1

SKALA 1:20

–wykonać: 1 szt.



ZESTAWIENIE STALI


POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
DR1	1	□ 80x40x3	2920.0	S235JR	2	5.84	5.05	14.74	29.48	0.24	0.7	1.4
DR1	2	□ 40x40x3	500.0	S235JR	8	4.00	2.76	1.38	11.02	0.16	0.08	0.64
DR1	3	□ 80x40x3	300.0	S235JR	4	1.20	5.05	1.51	6.06	0.24	0.07	0.29
DR1	4	□ 80x40x3	500.0	S235JR	2	1.00	5.05	2.52	5.05	0.24	0.12	0.24
DR1	5	□ 80x40x3	700.0	S235JR	2	1.40	5.05	3.53	7.07	0.24	0.17	0.34
OGÓŁEM									58.68			2.91
NADDATEK NA SPOINY: 1%									0.59			0.03
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 1%									0.59			0.03
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1%									0.59			0.03
RAZEM:									60.45			3
WYKONAĆ: x 1									60.45			3

Łączniki:

– stalowa kotwa wklejana M12/200 mm, Fe/Zn+podkładka M12+nakrętka M12 – 6 szt/elem.

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20



UWAGA:

Elementy ocynkować ogniowo.

Montaż do ściany śrubami ocynkowanymi.

Wszystkie profile zamknięte otworować do cynkowania.

stal S235JR

– grubość spoin nieoznaczonych a=3,0 cm;l=max.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA DR1		NR RYS. 31/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230221110917+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230221110917+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```