

ZESTAWIENIE STALI


POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]	UWAGI
KW3	1	□ 80x80x4	3400.0	S235JR	2	6.80	9	30.59	61.17	0.32	1.09	2.18	
KW3	2	□ 80x80x4	840.0	S235JR	2	1.68	9	7.56	15.11	0.32	0.27	0.54	
KW3	3	□ 40x40x3	840.0	S235JR	2	1.68	3.16	2.66	5.31	0.16	0.13	0.27	
KW3	4	□ 60x60x4	550.0	S235JR	8	4.40	6.48	3.57	28.53	0.24	0.13	1.06	
KW3	5	BL 10x200	300.0	S235JR	8	2.40	15.7	4.71	37.68	0.42	0.13	1.01	
KW3	6	BL 6x70	160.0	S235JR	16	2.56	3.3	0.53	8.44	0.15	0.02	0.39	
KW3	7	Lz 40x40x3	3400.0	S235JR	2	6.80	1.77	6.02	12.04	0	0	0	
KW3	8	Lz 40x40x3	1000.0	S235JR	2	2.00	1.77	1.77	3.54	0	0	0	
OGÓŁEM									171.82			5.45	
NADDATEK NA SPOINY: 1%									1.72			0.05	
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 1%									1.72			0.05	
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1%									1.72			0.05	
RAZEM:									176.98			5.6	
WYKONAĆ: x 1									176.98			5.6	

Łączniki:



- ze stropem: stalowa kotwa wklejana M16 l=100 mm+ podkładka M16-Fe/Zn+ nakrętka M16-8-B-Fe/Zn - 16 szt/elem.

RZUT RAMY WSPORCZEJ

SKALA 1:20




SKALA 1:20



Zestawienie i opis krat pomostowych:

- ① - L=977 mm; b=845,0 mm
a=34,3 mm/b=38,1 mm

- płaskownik nośny 40x3 mm;
- krata zgrzewana typu KOZ, ocynk
- obc. użytkowe 2,0 kN/m²



UWAGA:

Elementy ocynkować ogniowo.

Montaż do płyty stropowej śrubami ocynkowanymi.

Wszystkie profile zamknięte otworować do cynkowania.

stal S235JR

– grubość spoin nieoznaczonych $a=3,0 \text{ cm}; l=\max.$

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64-100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/P00K/07 w spec. konstr.-budowlanej		Podpis:
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.-budowlanej		Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA KW3		NR RYS. 30/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216133115+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216133115+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```