



PRZEKRÓJ W OSI PRZEPUSTU

SKALA 1:50



PRZEKRÓJ W OSI ZJAZDU

SKALA 1:50



spadek (%)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	
długość odcinka (m)	2,90	1,20	1,90	2,60	
rzędna nawierzchni	100,30 m npm			100,145 m npm	100,08 m npm
rzędna podbudowy	99,75 m npm	99,27 m npm		99,595 m npm	99,53 m npm
pobocze/obrzeże	drogowe 15x30xL cm	przyciótek			
rzędna wymiany gruntu	99,20 m npm				98,50 m npm

1	
	kostka betonowa wibroprasowana – 8,0 cm
	mieszanka żwirowo–piaskowa stabilizowana cementem – 6,0 cm
	podbudowa zasadnicza z betonu B10 – 18 cm
	obsypka przepustu – 10 cm
	przepust DN300 rura z litą ścianką SN8, karbowana – 8,70 m
	podsyпка przepustu – 12 cm
	grunt rodzimy

2	
	kostka betonowa wibroprasowana – 8,0 cm
	mieszanka żwirowo–piaskowa stabilizowana cementem – 6,0 cm
	podbudowa zasadnicza z betonu B10 – 18 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0–31,5 mm – 8 cm
	piasek średnioziarnisty stabilizowany cementem Rm–5,0 MPa – 15 cm
	zagęszczone podłoże po wymianie gruntu
	grunt rodzimy

3	
	kostka betonowa wibroprasowana – 8,0 cm
	mieszanka żwirowo–piaskowa stabilizowana cementem – 6,0 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0–31,5 mm – 26 cm
	piasek średnioziarnisty stabilizowany cementem Rm–5,0 MPa – 15 cm
	zagęszczone podłoże po wymianie gruntu
	grunt rodzimy

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz dz. nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
PROJEKTOWAŁ:	tech. bud Andrzej Włodarczak upr. nr 1471/90/Lo w spec. konstr.–inżynieryjnej	Podpis:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKROJE ZJAZDU NA DZIAŁKĘ		NR RYS. 4/D
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:50	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230213153555+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230213153555+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```