


- ilość betonu – 0,22 m³/szt.
- wykonać: 7 szt.



POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m]				UWAGI
					A-0		A-III		
					Ø6		Ø12		
R1	1	Ø12 A-III	460	4			18.4		
	2	Ø6 A-0	80	21	16.8				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					16.8		18.4		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888		
MASA [kg]					3.73		16.34		
MASA OGÓŁEM [kg]					20.07				
WYKONAĆ: x 7					140.49				

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

SKALA 1:20



beton B25 (C20/25)
stal A-0; A-III RB400W
- min. grubość otuliny $a=3,0$ cm.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64-100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/P0OK/07 w spec. konstr.-budowlanej		Podpis:
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.-budowlanej		Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA R1		NR RYS. 7/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216120827+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216120827+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```