

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ wg PN-ISO 9836: 2015

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
01	wiatrołap	pt.ceram.	6.24
02	sala obsługi	pt.ceram.	55.20
03	wc Niepełnosprawni	pt.ceram.	7.10
04	salka konferencyjna	wykł.obiektowa	17.15
05	biuro 2	wykł.obiektowa	17.15
06	komunikacja	pt.ceram.	6.64
07	zaplecze socjalne	pt.ceram.	13.05
08	toaleta	pt.ceram.	5.59
09	przedsionek	pt.ceram.	4.51
10	pomieszcz. gospodarcze	pt.ceram.	3.82
11	kotłownia/pom.techniczne	pt.ceram.	11.07
12	komunikacja	pt.ceram.	41.17
13	jadalnia	pt.ceram.	35.48
14	przedsionek M	pt.ceram.	4.70
15	toaleta M	pt.ceram.	11.35
16	szatnia 1	pt.ceram.	36.57
17	umywalnia	pt.ceram.	35.95
18	szatnia 2	pt.ceram.	39.47
19	suszarnia odzieży	pt.ceram.	11.00
20	magazyn odzieży brudnej	pt.ceram.	2.73
21	magazyn pojemników	pt.ceram.	23.94
22	pomieszczenie techniczne	posadzka betonowa	117.91
Razem			507.79

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:

- powierzchnia użytkowa całkowita – 507.79 m2
- powierzchnia zabudowy – 588.37 m2

LEGENDA:

- WW – wentylacja wywiewna grawitacyjna
- WWM – wentylacja wywiewna mechaniczna
- WN – wentylacja nawiewna grawitacyjna
- WNM – wentylacja nawiewna mechaniczna
- gaśnica proszkowa ABC-4kg
- wpust posadzkowy ø100
- drzwi z kratką nawiewną
- ściany projektowane,
- ściana lekka GK

Przewody wentylacyjne poziome prowadzone w przestrzeni technicznej sufitu (nadsufitowej). Wentylacja pomieszczeń wg opracowania branżowego.

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:50

Rzędna poziomu ±0,00 m = 100,35 m npm;
rzędna poziomu fundamentowania -1,40 m = 98,95 m npm.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczenia Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64-100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63-900 Rawicz dz. nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Tatarka upr. nr 7137/11/P/2003 w spec. architektonicznej	Podpis:	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kański upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 w spec. architektonicznej	Podpis:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Agnieszka Musielak mgr inż. Marcin Donke	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA	NR RYS.	1
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:50	STRONA: