



PROJEKT ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ CENTRUM WITELONA CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści:

1	PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA	2
2	ZAKRES PRAC PROJEKTU BUDOWALNEGO	2

1 PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA

1.1 Temat i cel opracowania

Tematem opracowania jest projekt aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem pomieszczeń użytkowych w przebudowywanym teatrze letnim Centrum Witelona w parku miejskim w Legnicy. Budynek znajduje się na dz.nr 401,321/1, 321/2, 320, 317/2, 323/7, 323/2, 322,188/4 działkach obręb 0016 Ochota.

2 ZAKRES PRAC PROJEKTU BUDOWALNEGO

2.1 POMIESZCZENIE 0.1 – FOYER

2.1.1 Projektuje się umieszczenie mebli stałych, rekreacyjnych. Rozmieszczenie wg. projektu wnętrz.

2.1.2 W ramach projektu nie wprowadza się zmian budowlanych w pomieszczeniu.

2.2 POMIESZCZENIA 0.5b, 05c – SKLEP

2.2.1 W ramach projektu wnętrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Zmniejszenie pomieszczenia 0.5c – magazyn sklepu i tym samym powiększenie przestrzeni roboczej przyjmowania klienta. Zaprojektowana została nowa ściana działowa.
- Usunięcie odcinka ściany wg. projektu wnętrz.
- Wprowadzenie sufitu podwieszonego w centralnej części pomieszczenia – wg. projektu wnętrz.
- Przesunięcie jednego z grzejników o 150cm
- Zmianę drzwi rozwieranych na przesuwne – tym samym powiększenie otworu drzwiowego.
- Zmiana oświetlenia – wg. projektu elektryki
- Zmiany kolorystyki ścian i sufitów - wg. projektu wnętrz

2.2.2 Projektuje się także wprowadzenie umeblowania w postaci:

- Trzech witryn chłodniczych HENDI, 52,6x55,6x191,3 mm
- Łady sklepowej w organicznym kształcie – wg. projektu wnętrz.
- Łady sklepowej stylizowanej – wg. projektu wnętrz.
- Dwóch regałów szklanych – wg. projektu wnętrz
- Regału z giętego tworzywa sztucznego – wg. projektu wnętrz
- Regału z giętego tworzywa sztucznego – wg. projektu wnętrz
- Umieszczenie loga na projektowanej ścianie działowej
- Szafek kuchennych wraz z armaturą – wg. projektu wnętrz.
- Dekoracji ściennej

2.3 POMIESZCZENIE 0.5a – SZATNIA

2.3.1 W ramach projektu wnętrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Zmiana oświetlenia – wg. projektu elektryki

2.3.2 Projektuje się także wprowadzenie umeblowania w postaci:

- Szafek ubraniowych – wg. projektu wnętrz.

2.4 POMIESZCZENIE 0.17 – KAWIARNIA

2.4.1 W ramach projektu wnętrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Zabudowa sterowni windy ścianką grubości 12 cm – wg. projektu wnętrz
- Zmiana oświetlenia – wg. projektu elektryki
- Zastosowanie lameli parametrycznych na ścianach i suficie – wg. projektu wnętrz
- Przesunięcie jednego z grzejników o 88cm – wg. projektu instalacji sanitarnych
- Przesunięcie klimatyzacji w suficie wbudowanym.
- Przesunięcia przyłączy wody – wg. projektu wnętrz

- Zmiany kolorystyki ścian i sufitów - wg. projektu wnętrz
- Usunięcia gniazda elektrycznego – wg. projektu elektryki
- Doprowadzenie dodatkowego podłączenia elektrycznego – wg. projektu elektryki

2.4.2 Projektuje się także wprowadzenie umeblowania w postaci:

- Lady bufetowej wraz z projektowanym wyposażeniem – wg. projektu wnętrz
- Szafy – wg. projektu wnętrz
- Stolków kawowych oraz restauracyjnych – wg. projektu wnętrz
- Kanapy modułowej – wg. projektu wnętrz
- Krzesel oraz foteli – wg. projektu wnętrz
- Okładziny ściennej imitującej marmur – wg. projektu wnętrz
- Dekoracji ściennych

2.5 POMIESZCZENIA 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 – POMIESZCZENIA BIUROWE

2.5.1 W ramach projektu wnętrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Zmiany kolorystyki ścian i sufitów - wg. projektu wnętrz

2.5.2 Projektuje się wprowadzenie umeblowania w zakresie:

- Stołów biurowych – ułożenie wg. projektu wnętrz
- Krzesel oraz foteli biurowych – ułożenie wg. projektu wnętrz
- Stołu konferencyjnego – ułożenie wg. projektu wnętrz
- Obrazów ściennych – wg. projektu wnętrz
- Szaf oraz regałów – wg. projektu wnętrz

2.6 POMIESZCZENIA 1.16, 1.17 – POMIESZCZENIA BIUROWE

2.6.1 W ramach projektu wnętrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Zmiany kolorystyki ścian i sufitów - wg. projektu wnętrz

2.6.2 Projektuje się wprowadzenie umeblowania w zakresie:

- Stołów biurowych – ułożenie wg. projektu wnętrz
- Krzesel oraz foteli biurowych – ułożenie wg. projektu wnętrz
- Stołu konferencyjnego – ułożenie wg. projektu wnętrz
- Obrazów ściennych – wg. projektu wnętrz
- Szaf oraz regałów – wg. projektu wnętrz

2.7 POMIESZCZENIE 1.18 – SALA EKSPOZYCYJNA

2.7.1 W ramach projektu wnętrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Ustawienia ścianek działowych wykonanych z tworzywa sztucznego – wg. proj. wnętrz
- Przesunięcie wpustów podłogowych z podłączeniem elektrycznym – wg. projektu elektryki

2.7.2 Projektuje się wprowadzenie umeblowania w zakresie:

- Błatów z tworzywa sztucznego podwieszonych do projektowanych ścianek działowych.
- Puf oraz kanap rekreacyjnych.

2.8 POMIESZCZENIE 1.20 – PODDASZE NIEUŻYTKOWE

2.8.1 W ramach projektu wnętrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Wybudowania dwóch ścianek działowych wraz z otworem drzwiowym.
- Doprowadzenie dodatkowych przyłączy wody oraz kanalizacji– wg. projektu
- Doprowadzenie dodatkowych przyłączy elektrycznych – wg. projektu elektryki
- Zmiana oświetlenia – wg. projektu elektryki
- Montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z płytą OSB

2.9 POMIESZCZENIE 1.22 – POMIESZCZENIE SOCJALNE

2.9.1 W ramach projektu wewnątrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Wybudowania dwóch ścianek działowych
- Doprowadzenie dodatkowych przyłączy wody oraz kanalizacji – wg. projektu
- Przesunięcie przyłączy elektrycznych – wg. projektu elektryki
- Montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z płytą OSB

2.10 POMIESZCZENIE 2.02 – PODDASZE UŻYTKOWE

2.10.1 W ramach projektu wewnątrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z płytą OSB

2.10.2 Projektuje się wprowadzenie umeblowania w zakresie:

- Stołów biurowych.
- Foteli oraz krzeseł biurowych.
- Tablicy edukacyjnej

2.11 POMIESZCZENIE 2.04 – PODDASZE NIEUŻYTKOWE

2.11.1 W ramach projektu wewnątrz wprowadzono zmiany istotne w zakresie:

- Montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z płytą OSB

2.11.2 Projektuje się wprowadzenie umeblowania w zakresie:

- Puf i kanap rekreacyjnych