

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0102-02		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,45*1,80*20,00	m ³ m ³	 16,200	
					RAZEM	16,200
2	KNR 4-04 0101-01		Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,45*0,50*20,00	m ³ m ³	 4,500	
					RAZEM	4,500
3	kalkulacja inwestora		WYwóz gruzu wraz z utylizacją poz.1+poz.2	m ³ m ³	 20,700	
					RAZEM	20,700
4	KNR 2-02 1804-12 analogia		Ogrodzenie panelowe wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur prostokątnych, obsadzonych w gruncie i obetonowanych 20	m m	 20,000	
					RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia		Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km poz.2	m ³ m ³	 4,500	
					RAZEM	4,500
6	KNR 4-01 0105-01		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II poz.2	m ³ m ³	 4,500	
					RAZEM	4,500
7	kalkulacja inwestora		operat geodezyjny powykonawczy - wyznaczenie granicy pomiędzy działkami w celu prawidłowego umieszczenia ogrodzenia. 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000