

Zestawienie rowów odwadniających

Lp	Nazwa zdarzenia	Lokalizacja [km]		Nr drogi	Rodzaj robót			Średnia ilość gruntu do wywiezienia - założono 0,32 z przekroju [m3]
		od	do		Istniejąca	Jednostka miar	Ilość	
1	rów do reprofilacji	5,433	5,833	538	profilowanie przekroju rowu, lokalizacja wg planu sytuacyjnego	mb	400	128
2	rów do reprofilacji	5,775	5,850	538	profilowanie przekroju rowu, lokalizacja wg planu sytuacyjnego	mb	75	24
3	rów do reprofilacji	6,031	6,140	538	profilowanie przekroju rowu, lokalizacja wg planu sytuacyjnego	mb	109	34,88
4	rów do reprofilacji	5,990	6,210	538	profilowanie przekroju rowu, lokalizacja wg planu sytuacyjnego	mb	220	70,4
5	rów do reprofilacji	6,565	6,656	538	profilowanie przekroju rowu, lokalizacja wg planu sytuacyjnego	mb	91	29,12
6	rów do reprofilacji	6,357	6,400	538	profilowanie przekroju rowu, lokalizacja wg planu sytuacyjnego	mb	43	13,76
Razem:							938	300,16

Dane do przedmiaru:

oczyszczenie i wyprofilowanie rowów	938	m2
	300	m3
RAZEM:		