

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Remont trybuny przy boisku do piłki nożnej w
Wartosławiu
Lokalizacja: Wartosław, gm. Wronki
Dz. nr ewid. 173/2

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe							
1	10	KNR 404-03-06-01-00	Rozebranie schodów betonowych	m ³	1,000
1	20	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	1,000
2 Zadaszenie							
2	30	KNR 401-05-22-05-00	analogia Wymiana pokrycia dachów z blachy	m ²	49,036
2	40	KNR 401-12-12-32-00	analogia Oczyszczenie i malowanie farbą podkładową elementów metalowych	metr	141,600
2	50	KNR 401-12-12-31-00	analogia Malowanie 2-krotnie farbą elementów metalowych, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym	metr	141,600
3 Balustrady							
3	60	KNR 401-13-06-01-00	analogia Demontaż balustrad	metr	29,500
3	70	KNR 712-02-31-01-00	analogia Malowanie proszkowe balustrad	m ²	27,730
3	80	KNR 202-12-09-01-01	analogia Montaż uprzednio zdemontowanych balustrad, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym	metr	29,500
4 Posadzka betonowa							
4	90	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	72,284
4	100	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	72,284

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	110	KNR 401-08-04-01-00 Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 0,25 m ²	szt	10,000
4	120	KNR 231-13-01-05-00 analogia Malowanie podłoża betonowego, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym	m ²	72,284
<hr/>						
5	Opaska z kostki betonowej					
<hr/>						
5	130	KNR 231-01-01-05-00 Ręczne wykonanie koryta	m ²	11,984
5	140	KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm	metr	32,360
5	150	KNR 231-04-02-03-00 Ława pod obrzeże	m ³	1,294
5	160	KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	8,988
5	170	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	8,988
<hr/>						
6	Schody i podjazd dla niepełnosprawnych					
<hr/>						
6	180	Kalk. własna Wykonanie systemowej pochylni dla niepełnosprawnych	kmpł	1,000
6	190	Kalk. własna Wykonanie systemowych schodów - 5 stopni	kmpł	2,000
<hr/>						
7	Pozostałe roboty					
<hr/>						
7	200	Kalk. własna Wymiana tablicy "LZS WARTA WARTOSŁAW"	kmpł	1,000
7	210	KNR 201-05-06-07-00 Plantowanie skarp	m ²	150,000
7	220	KNNR N005-04-04-01-00 Wymiana rozdzielni elektrycznej	szt	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					