

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i remont Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.  
ADRES INWESTYCJI : 64-761 Krzyż Wlkp. ul. Wojska Polskiego 14  
INWESTOR : Gmina Krzyż Wlkp.  
ADRES INWESTORA : 64-761 Krzyż Wlkp ul. Wojska Polskiego 14  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>przebudowa UM Krzyż Wilkp</b>					
<b>1</b>		<b>Opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej wraz z wyceną</b>			
1		Opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej wraz z wyceną	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>poddasze</b>			
2	KNNR 3	Zerwanie posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-07				
	analogia				
		<i>pom. 4</i>			
		16,7	m <sup>2</sup>	16,700	
		<i>pom. 5</i>			
		17,85	m <sup>2</sup>	17,850	
		<i>pom. 6</i>			
		15,24	m <sup>2</sup>	15,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,790</b>
3	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-04				
		<i>pom. 7</i>			
		2,06	m <sup>2</sup>	2,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,060</b>
4	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza - pom. 4-5-6			
		41,776	m <sup>2</sup>	41,776	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,776</b>
5	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin ścian z paneli przy powierzchni rozbiórki ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	m2			
		<i>pom. 4</i>			
		54,32	m <sup>2</sup>	54,320	
		<i>pom. 5</i>			
		48,608	m <sup>2</sup>	48,608	
		<i>pom. 6</i>			
		37,38	m <sup>2</sup>	37,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,308</b>
6	KNR 9-29	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy po-	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-04	wierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza - pom. 4-5-6-7			
		57,035	m <sup>2</sup>	57,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,035</b>
7	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - pom. 7	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0821-08				
		25,284	m <sup>2</sup>	25,284	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,284</b>
8	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	01 0353-07				
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63	szt.		
d.2	1122-02	A - ilość biegunów 2 + 0			
		28	szt.	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
10	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub	szt.		
d.2	1134-01	metalowym			
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
11	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06				
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08				
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 8 d.2 0422-04	Demontaż grzejnika łazienkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR AT-12 d.2 0203-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 - pom. 4-5-6-7	m <sup>2</sup>		
		57,035	m <sup>2</sup>	57,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,035</b>
15	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - pom. 7	m <sup>2</sup>		
		25,284	m <sup>2</sup>	25,284	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,284</b>
16	KNR 0-12II d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		25,284	m <sup>2</sup>	25,284	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,284</b>
17	KNNR 2 d.2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych - pom. 7	m <sup>2</sup>		
		2,06	m <sup>2</sup>	2,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,060</b>
18	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - pom. 7	m <sup>2</sup>		
		2,06	m <sup>2</sup>	2,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,060</b>
19	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - pom. 7	m <sup>2</sup>		
		2,06	m <sup>2</sup>	2,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,060</b>
20	KNR AT-12 d.2 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach - pom. 4,5,6 - od korytarza	m <sup>2</sup>		
		92,025	m <sup>2</sup>	92,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,025</b>
21	KNR 0-14 d.2 2011-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02	m <sup>2</sup>		
		10,976	m <sup>2</sup>	10,976	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,976</b>
22	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		148,64*1,1	m <sup>2</sup>	163,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,504</b>
23	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		148,64*1,1	m <sup>2</sup>	163,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,504</b>
24	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu - pom.	m <sup>2</sup>		
		1,4,5,6,7 89,76*1,1	m <sup>2</sup>	98,736	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,736</b>
25	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	wycena indywidualna	Montaż lustra łazienkowego	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	KNNR 5 d.2 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		28	szt.	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
30	KNNR-W 9 d.2 0310-06	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm	m		
		80	m	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
31	KNNR 9 d.2 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		100	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
32	KNNR 5 d.2 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
		80	m	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
33	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		240	m	240,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,000</b>
34	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu LED	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
35	KNR AT-14 d.2 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
		28	szt.	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
36	KNR AT-14 d.2 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego	m		
		240	m	240,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,000</b>
37	KNR-W 5- d.2 08 0405-04	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m <sup>2</sup> - z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	KNNR 2 d.2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych - pom. 1,4,5,6	m <sup>2</sup>		
		61,0	m <sup>2</sup>	61,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,000</b>
39	KNR-W 4- d.2 02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stałowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	kpl.		
		2,0	m		2,000
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	KNNR 4 d.2 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41	KNR 0-31 d.2 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowne z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	KNR 0-31 d.2 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowne o śr. armatury 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	d.2	Demontaż i ponowny montaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej wraz z zasilaniem	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>3</b>		<b>II piętro</b>			
44	KNNR 3 d.3 0801-07 analogia	Zerwanie posadzek z paneli podłogowych - pom. 1,2,3,4,5,6,7,8,12	m <sup>2</sup>		
		125,32	m <sup>2</sup>	125,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,320</b>
45	KNNR 3 d.3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek - pom. 9	m <sup>2</sup>		
		5,2	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
46	KNR 9-29 d.3 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z paneli, okładziny drewnopodobnej - pom. 1,2,3,5,6,11	m <sup>2</sup>		
		90,19	m <sup>2</sup>	90,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,190</b>
47	KNR-W 4- d.3 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - pom. 9	m <sup>2</sup>		
		45,136	m <sup>2</sup>	45,136	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,136</b>
48	KNR 4-03 d.3 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		35	szt.	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
49	KNNR-W 9 d.3 0310-06	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm	m		
		110	m	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
50	KNNR 9 d.3 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		150	m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
51	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		37	szt.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
52	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
53	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
54	KNNR 8 d.3 0422-04	Demontaż grzejnika łazienkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - pom. 9	m <sup>2</sup>		
		45,136	m <sup>2</sup>	45,136	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,136</b>
56	KNR 0-12II d.3 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		45,136	m <sup>2</sup>	45,136	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,136</b>
57	KNNR 2 d.3 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych - pom. 9	m <sup>2</sup>		
		5,2	m <sup>2</sup>	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 0-12II d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - pom. 9 5,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	 <b>RAZEM</b> <b>5,200</b>
59	KNR 0-12II d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - pom. 9 5,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,200	 <b>RAZEM</b> <b>5,200</b>
60	KNR K-04 d.3 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 352,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 352,560	 <b>RAZEM</b> <b>352,560</b>
61	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany 352,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 352,560	 <b>RAZEM</b> <b>352,560</b>
62	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitów - pom. 1,4,5,6,7 125,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125,320	 <b>RAZEM</b> <b>125,320</b>
63	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	 <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
64	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2,000	 <b>RAZEM</b> <b>2,000</b>
65	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
66	d.3 wycena indywidualna	Montaż lustra łazienkowego 1	szt. szt.	 1,000	 <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
67	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 40	szt. szt.	 40,000	 <b>RAZEM</b> <b>40,000</b>
68	KNNR 5 d.3 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe 110	m m	 110,000	 <b>RAZEM</b> <b>110,000</b>
69	KNNR 5 d.3 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 290	m m	 290,000	 <b>RAZEM</b> <b>290,000</b>
70	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu LED 28	kpl. kpl.	 28,000	 <b>RAZEM</b> <b>28,000</b>
71	KNR AT-14 d.3 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu 40	szt. szt.	 40,000	 <b>RAZEM</b> <b>40,000</b>
72	KNR AT-14 d.3 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego 290	m m	 290,000	 <b>RAZEM</b> <b>290,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR-W 5- d.3 08 0405-04	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 - z wy- posażeniem 1	szt szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
74	KNNR 2 d.3 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych  125,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,320</b>
75	KNR-W 4- d.3 02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stało- wego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 2,0 1	kpl. m kpl.	1,000	2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
76	KNNR 4 d.3 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
77	KNR 0-31 d.3 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub ką- towe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
78	KNR 0-31 d.3 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
79	d.3	Demontaż i ponowny montaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej wraz z zasilaniem 9	kpl. kpl.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
80	KNR AT-10 d.3 0115-08 analogia	Montaż zasilacza UPS do podtrzymania 30 jednostek - zgodnie z opra- cowaniem branżowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>I piętro</b>			
81	KNNR 3 d.4 0801-07 analogia	Zerwanie posadzek z paneli podłogowych - pom. 1,2,3,4,5,6,7,8  125,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,900</b>
82	KNNR 3 d.4 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - pom.9  3,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,270</b>
83	KNR 9-29 d.4 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z paneli przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - pom.1,2,4,6,7,8 272,888	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	272,888	
				<b>RAZEM</b>	<b>272,888</b>
84	KNR-W 4- d.4 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek - pom. 9  33,408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,408	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,408</b>
85	KNR-W 4- d.4 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - pom. 4 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
86	KNR 4-03 d.4 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 32	szt. szt.	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
87	KNNR-W 9 d.4 0310-06	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm  97	m m	97,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
88	KNNR 9 d.4 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych 150	m m	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
89	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 19	szt. szt.	19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
90	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
91	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
92	KNNR 8 d.4 0422-04	Demontaż grzejnika łazienkowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
93	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - pom. 9 33,408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,408	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,408</b>
94	KNR 0-12II d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą 33,408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,408	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,408</b>
95	KNNR 2 d.4 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych - pom. 9 3,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,270</b>
96	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - pom. 9 3,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,270</b>
97	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - pom. 9 3,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,270</b>
98	KNR K-04 d.4 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pom. 1,2,3,4,5,6,7,8 Krotność = 2 368,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	368,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>368,240</b>
99	KNR K-04 d.4 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany 368,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	368,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>368,240</b>
100	KNR-W 4- d.4 01 0440-06 analogia	Rozebranie okładzin sufitowych 56,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,600</b>
101	KNR K-04 d.4 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 56,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,600</b>
102	KNR K-04 d.4 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu 129,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,170</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
104	KNNR 4 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
105	KNNR 4 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
106	KNNR 4 d.4 wycena indywidualna	Montaż lustra łazienkowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
107	KNNR 5 d.4 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		37	szt.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
108	KNNR 5 d.4 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
		97	m	97,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,000</b>
109	KNNR 5 d.4 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		270	m	270,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>
110	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu LED	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
111	KNR AT-14 d.4 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
		37	szt.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
112	KNR AT-14 d.4 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego	m		
		270	m	270,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>
113	KNR-W 5- d.4 08 0405-04	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m <sup>2</sup> - z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
114	KNNR 2 d.4 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		125,9	m <sup>2</sup>	125,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,900</b>
115	KNR-W 4- d.4 02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	kpl.		
		2,0	m		2,000
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
116	KNNR 4 d.4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
117	KNR 0-31 d.4 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowne z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118	KNR 0-31 d.4 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
119	d.4	Demontaż i ponowny montaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej wraz z zasilaniem	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>5</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu</b>			
120	d.5	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>II piętro</b>			
121	KNR-W 4- d.6 01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z przeszkleniem o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4,30*2,82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,126	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,126</b>
122	KNR-W 4- d.6 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,3*0,3*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,380</b>
123	KNR-W 4- d.6 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,2*2	m		
			m	2,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,400</b>
124	KNR-W 4- d.6 01 0353-04 analogia	demontaż drzwi przesuwnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
125	KNR-W 4- d.6 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - otwory drzwiowe 1,0*2,05*0,25+1,0*2,0*0,25*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,513	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,513</b>
126	KNR-W 4- d.6 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - po otworach drzwiowych 1,0*2,05*2+1,0*2,0*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,100</b>
127	KNR K-04 d.6 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 1,0*2,05*2+1,0*2,0*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,100</b>
128	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 1,0*2,05*2+1,0*2,0*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,100</b>
129	KNR AT-46 d.6 0108-01	Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach w ścianach 4	szt.		
			szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
130	KNR 2 d.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,9*2,0*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
131	KNR 0-14 d.6 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 4,3*2,82*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24,252	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,252</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 4,3*2,82*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,504</b>
133	KNR-W 4- d.6 01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2+2	szt. szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
134	KNNR 4 d.6 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
135	S-215 d.6 0300-01 analogia	Rurociągi z rur pex o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8+8+10+10	m m	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
136	KNR 0-14 d.6 2011-01 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm. (0,3+0,3)*8,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
137	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (0,3+0,3)*8,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
138	KNR-W 4- d.6 01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,97*2,0*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,485	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,485</b>
139	KNR-W 4- d.6 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 0,97*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,880</b>
140	KNR K-04 d.6 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 0,97*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,880</b>
141	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 0,97*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,880</b>
142	KNR 4-01 d.6 0354-04	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
143	KNR 9-29 d.6 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 4,3*2,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,126	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,126</b>