

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45442100-8 Roboty malarskie  
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych  
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Urologii  
ADRES INWESTYCJI : 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6  
INWESTOR : Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  
ADRES INWESTORA : 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Kasprowicz (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.08.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 21,20+21,10+21,0+20,0+20,40*2+14,50+14,80*2+7,10+42,90+1,78*1,50+1,84*1,50+20,90+11,10+11,60+1,50*(1,0+1,46)+19,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	290,020	
				RAZEM	290,020
2	KNR-W 4-01 1204-08 sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [21,20+21,10+21,0+20,0+20,40*2+14,50+14,80*2+7,10+42,90+1,78*1,50+1,84*1,50+20,90+11,10+11,60+1,50*(1,0+1,46)+19,10]*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	232,016	
				RAZEM	232,016
3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [21,20+21,10+21,0+20,0+20,40*2+14,50+14,80*2+7,10+42,90+1,78*1,50+1,84*1,50+20,90+11,10+11,60+1,50*(1,0+1,46)+19,10]*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58,004	
				RAZEM	58,004
4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 21,20+21,10+21,0+20,0+20,40*2+14,50+14,80*2+7,10+42,90+1,78*1,50+1,84*1,50+20,90+11,10+11,60+1,50*(1,0+1,46)+19,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	290,020	
				RAZEM	290,020
5	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów 21,20+21,10+21,0+20,0+20,40*2+14,50+14,80*2+7,10+42,90+1,78*1,50+1,84*1,50+20,90+11,10+11,60+1,50*(1,0+1,46)+19,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	290,020	
				RAZEM	290,020
6	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zdzieranie tapet na ścianach 0,45*(6,85+6,15+0,90)*6+4,71*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,370	
				RAZEM	56,370
7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża 0,45*(6,85+6,15+0,90)*6+4,71*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,370	
				RAZEM	56,370
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,45*(6,85+6,15+0,90)*6+4,71*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,370	
				RAZEM	56,370
9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 0,45*(6,85+6,15+0,90)*6+4,71*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,370	
				RAZEM	56,370
10	KNR-W 4-01 1204-08 sale chorych korytarz pom. sanitarne	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3,02*[2*(6,85+3,19)*6+2*(3,18+4,71)*2]-1,80*2,05*6]*0,80 [3,05*[2*(3,15+2,20)]+2,40*(23,35*2+2,10*2+3,35*2+0,50+0,75+2,70+1,56*2+1,25*2+2,10*2+2,68)]*0,80 [1,0*(0,86+0,92+1,84+1,50*3+3,18+6,85+3,18+3,49+2,77+3,18+1,10+0,72+1,30+1,60+1,0+1,46+1,50*2+3,18+3,50+1,06+1,30+3,18+1,45+1,06+1,80)]*0,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	349,617 168,284 45,984	
				RAZEM	563,885
11	KNR 2-02 0815-03 sale chorych korytarz pom. sanitarne	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [3,02*[2*(6,85+3,19)*6+2*(3,18+4,71)*2]-1,80*2,05*6]*0,20 [3,05*[2*(3,15+2,20)]+2,40*(23,35*2+2,10*2+3,35*2+0,50+0,75+2,70+1,56*2+1,25*2+2,10*2+2,68)]*0,20 [1,0*(0,86+0,92+1,84+1,50*3+3,18+6,85+3,18+3,49+2,77+3,18+1,10+0,72+1,30+1,60+1,0+1,46+1,50*2+3,18+3,50+1,06+1,30+3,18+1,45+1,06+1,80)]*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87,404 42,071 11,496	
				RAZEM	140,971
12	NNRNKB 202 1134-02 sale chorych korytarz pom. sanitarne	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 3,02*[2*(6,85+3,19)*6+2*(3,18+4,71)*2]-1,80*2,05*6 3,05*[2*(3,15+2,20)]+2,40*(23,35*2+2,10*2+3,35*2+0,50+0,75+2,70+1,56*2+1,25*2+2,10*2+2,68) 1,0*(0,86+0,92+1,84+1,50*3+3,18+6,85+3,18+3,49+2,77+3,18+1,10+0,72+1,30+1,60+1,0+1,46+1,50*2+3,18+3,50+1,06+1,30+3,18+1,45+1,06+1,80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	437,021 210,355 57,480	
				RAZEM	704,856
13	KNR-W 4-01 1204-02 sale chorych	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian 3,02*[2*(6,85+3,19)*6+2*(3,18+4,71)*2]-1,80*2,05*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	437,021	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz	$3,05 \cdot [2 \cdot (3,15 + 2,20)] + 2,40 \cdot (23,35 \cdot 2 + 2,10 \cdot 2 + 3,35 \cdot 2 + 0,50 + 0,75 + 2,70 + 1,56 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 2,10 \cdot 2 + 2,68)$	m <sup>2</sup>	210,355	
	pom. sanitarne	$1,0 \cdot (0,86 + 0,92 + 1,84 + 1,50 \cdot 3 + 3,18 + 6,85 + 3,18 + 3,49 + 2,77 + 3,18 + 1,10 + 0,72 + 1,30 + 1,60 + 1,0 + 1,46 + 1,50 \cdot 2 + 3,18 + 3,50 + 1,06 + 1,30 + 3,18 + 1,45 + 1,06 + 1,80)$	m <sup>2</sup>	57,480	
				RAZEM	704,856
14	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> $1,10 \cdot 2,10 \cdot 10 \cdot 2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,200	
				RAZEM	46,200
15	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ościeżnice drzwiowe $0,28 \cdot 10 \cdot (1,20 + 2,10 \cdot 2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,120	
				RAZEM	15,120
16	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik  2,0	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,0  2,0	msc. m msc.	  2,000	 1,000
				RAZEM	2,000
18	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny $0,90 \cdot 1,0 \cdot 2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
19	KNR 0-35 0124-03 analogia	Dostawa i montaż brodzika w poziomie podłogi  2,0	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny $0,30 \cdot (1,0 + 0,90 \cdot 2) \cdot 2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,680	
				RAZEM	1,680
22	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej  $0,35 \cdot (1,0 + 0,90 \cdot 2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,980	
				RAZEM	0,980
23	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową  $2 \cdot (0,90 + 1,0 \cdot 2)$	m m	 5,800	
				RAZEM	5,800