

Przedmiar robót

Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Tysiąclecia

NAZWY I KODY CPV

**45233000-9 Roboty w zakresie,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad**

:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Ul. J. Kantorówny 2a Katowice

Opracował:

Krzysztof Pawlak

Katowice, czerwiec 2022

Przedmiar robót

1. Roboty rozbiórkowe		
1	Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm	100,00 m
2	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 11 cm	2 168,00 m ²
3	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na wysypisko	238,48 m ³
1. 2168*0,11		238,48
2.		-----
3. Suma		238,48
4	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	2 146,32 m ³
1. 238,48*9		2 146,32
2. Jezdnia wzmocnienie		
5	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	2 168,00 m ²
6	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 168,00 m ²
7	KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	120,00 t
8	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	2 168,00 m ²
9	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 168,00 m ²
10	Kalkulacja własna WARSTWA BITUFFOR	2 168,00 m ²
11	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	2 168,00 m ²
12	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 168,00 m ²
13	KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	2 168,00 m ²
14	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	2 168,00 m ²

15	<i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i>	<i>2 168,00 m²</i>
16	<i>KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 3 cm</i>	<i>2 168,00 m²</i>
3. Roboty różne		
17	<i>KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych</i>	<i>27,00 szt</i>
18	<i>Kalkulacja własna Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (wprowadzenie, utrzymanie i demontaż)</i>	<i>1,00 kpl</i>
19	<i>KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych</i>	<i>22,00 szt</i>