

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMUSJĄ I GRYSAMI DRÓG I ULIC NA TERENIE
MIASTA I GMINY WIELICZKA - W 2024r**
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**
Adres obiektu budowlanego: **Teren miasta i gminy Wieliczka**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-03-11**
Nazwa obiektu lub robót: **REMONT CZĄSTKOWY EMULSJĄ I GRYSAMI NAWIERZCHNI DRÓG I ULIC MIASTA I GMINY
WIELICZKA**
Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce ul. Lednicka 16 A 32-020 Wieliczka**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMUSJĄ I GRYSAMI DRÓG I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA - W 2024r		
1	Element	Remont nawierzchni (SSTWIOR - D-05.03.17)		
1.1	KNNR 6/1002/2 (1)	Remont nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm grysami bazaltowymi oraz emulsją asfaltową szybkorozpadową K-1 65% wraz z uzupełnieniem kruszywem kamiennym lub recykliną mieloną głębszych wyboi do gł. 4 cm - Analogia.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Drogi i ulice na terenie miasta i gminy Wieliczka		580	
			580,000000	
	RAZEM:		580,000000	m2
				580
2	Element	Remont spękań i rakowin (SSTWIOR- D-05.03.17)		
2.1	KNNR 6/1002/2 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej uczelnienie spękań lub wyrównanie rakowin nawierzchni o grubości 1,0 - 3,0 cm emulsją asfaltową,modyfikowaną szybkorozpadową K-1 65% oraz grysami bazaltowymi - Analogia.		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Drogi i ulice na terenie miasta i gminy Wieliczka		2670	
			2 670,000000	
	RAZEM:		2 670,000000	m2
				2 670