



- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$, ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
 3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi wokół $1,5\text{m}$ od słupa
 4. Słupy sytuować poza skrajnią.
 5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
 - Minimalne wymiary węki $100\times 300\text{mm}$. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od węki.
 - Stosować słęcza ŁŻK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 6. Numerację słupów nalować na wysokości $1,8\text{m}$
 7. Słupy, wysięgniki i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
 8. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/krawężnika

Widok projektowanej oprawy



MAREL Marcin Szczęśny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk				
Inwestycja:	"Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Gdańsku" "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2022, Etap III			
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11			
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Przekrój poprzeczny słupa	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr: 3
Projektował:	Marcin Szczęśny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala: 1:100
Sprawdził:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data: 10.2021