

PRZEDMIAR INWESTORSKI 024-31-001

Obiekt: Świetlica Wiejska w Glińsku
 Rodzaj robót: Remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na budynku Świetlicy Wiejskiej w Glińsku
 Lokalizacja: Glińsk 80a, 66-200 Świebodzin dz.192,191/3
 Inwestor:

PRZEDMIAR 024-31-001

Strona 1

09-08-2023

SYKAL-002326

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | IŁOŚĆ |
|----|-----|--|---|----------------|--------|
| 1 | | CPV 45453000-7: Roboty remontowe dachowe - remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na budynku Świetlicy Wiejskiej w Glińsku | | | |
| 1 | 10 | KNR 401-05-08-02-00 | Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie | m ² | 522,64 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 Dach mansardowy dwuspadowy front | 27,00*2,30+(27,00-1,50+15,50)*0,50*5,80 | | 181,00 |
| | | 2 Naczółki, dolny dach szczytu | 10,00*5,80*0,50*2+(11,00+10,00)*0,5*2,30 | | 82,15 |
| | | 3 Dach od podwórza | 27,00*2,30+(27,00-1,50+15,50)*0,50*5,80-4,60*2,30*0,50-(6,20+4,60)*0,50*2,30 | | 163,29 |
| | | 4 Dach dobudówki | 8,50*7,60+7,50*4,00 | | 94,60 |
| | | 5 Pilastry szczytu | 1,60 | | 1,60 |
| 1 | 20 | KNR 401-04-30-04-00 | Rozebranie otacenia dachu odstęp łąt do 24 cm | m ² | 521,04 |
| 1 | 30 | KNR 401-05-35-04-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | metr | 85,80 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 Rynny | 27,00*2-6,20+10,00+11,00+8,50*2 | | 85,80 |
| 1 | 40 | KNR 401-05-35-06-00 | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku | metr | 36,00 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 Rury | 7,20*5 | | 36,00 |
| 1 | 50 | KNR 401-05-35-02-00 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 16,36 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 Kosze dachowe | 9,40*0,50*2 | | 9,40 |
| | | 2 Kominowe | (1,85+0,40)*2*0,40 | | 1,80 |
| | | 3 Przymurowe | (2,40+6,50)*0,40 | | 3,56 |
| | | 4 Ozdoby attykowe | 2,00*0,40*2 | | 1,60 |
| 1 | 60 | KNR 401-04-30-09-00 | Analogia - rozebranie okienek dachowych | metr | 3,00 |
| 1 | 70 | KNR 401-04-12-04-00 | Wymiana murłat o wym.20x20cm | metr | 10,00 |
| 1 | 80 | KNR 401-04-12-02-00 | Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych | metr | 30,00 |
| 1 | 90 | KNR 401-04-12-06-00 | Wymiana słupów dachu | metr | 14,00 |
| 1 | 100 | KNR 401-04-13-01-00 | Nabicie desek grubości 32 mm na elementy drewniane dachu jednostronnie | metr | 60,00 |
| 1 | 110 | KNR 401-04-11-03-00 | Uzupełnienie ślepej podłogi z desek niestругanych grubości 25 mm na stychu | m ² | 40,00 |
| 1 | 120 | KNR 401-06-14-07-00 | Odgrybianie 2-krotnie bali pow ponad 10 m ² przez smarowanie preparatami solowymi FOBOS M4 | m ² | 260,00 |
| 1 | 130 | KNR 401-04-14-11-00 | Wymiana desek czołowych dachu | metr | 86,00 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 Deski czołowe | (27,00+11,00)*2+10,00 | | 86,00 |
| 1 | 140 | KNR 202-15-08-06-00 | Lakierowanie desek 1-krotnie lakierobejcą w kolorze | m ² | 17,20 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 Deski czołowe | 86,00*0,20 | | 17,20 |
| 1 | 150 | KNR 202-05-17-01-50 | Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii | m ² | 521,04 |
| 1 | 160 | KNR 202-05-17-02-50 | Pokrycie przybicie kontrłat | m ² | 521,04 |
| 1 | 170 | KNR 202-04-10-03-00 | Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm | m ² | 521,04 |
| 1 | 180 | KNR 202-05-04-04-00 | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę kolor miedziana ANGOBA | m ² | 521,04 |
| 1 | 190 | KNR 401-04-14-02-00 | Wymiana deskowania koryt dachu z desek grubości 25 mm na styk | m ² | 18,80 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 Kosze dachowe | 9,40*1,00*2 | | 18,80 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ | |
|----|-----|-------------------|--|---|--------|-------|
| 1 | 200 | KNNR | N002-05-04-02-03 Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk grub 0,6 szer w rozwinięciu ponad 25 cm - kosze zlewowe | m ² | 16,36 | |
| 1 | 210 | KNR | 202-05-09-04-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,55 mm ø 15 cm | metr | 85,80 | |
| 1 | 220 | KNR | 202-05-11-03-00 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk 0,55 mm ø 12 cm | metr | 36,00 | |
| 1 | 230 | KNR | 202-05-18-09-00 Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy tytan-cynk | szt | 5,00 | |
| 1 | 240 | KNR | 401-07-05-02-00 Analogia - uzupełnienie pasów tynków krawędzi dachu kat III do 30 cm | metr | 35,00 | |
| 1 | 250 | KNR | 202-10-27-01-00 Okna dachowe "FAKRO" wylaz kominiarski 45x75 | kmpł | 2,00 | |
| 1 | 260 | KNR | 202-05-17-01-00 Analogia - montaż ławy kominiarskiej l=1,00m | metr | 2,00 | |
| 1 | 270 | KNR | 401-07-15-05-00 Tynki kat II na podłożu z cegły na strychach na kominach | m ² | 10,00 | |
| 1 | 280 | KNNR | N009-06-01-05-00 Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych poziomych | metr | 220,00 | |
| 1 | 290 | KNNR | N009-06-01-06-00 Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych pionowych | metr | 60,00 | |
| 1 | 300 | KSNR | S005-06-01-05-00 Przewody odgromowe poziome z prętów stal OC | metr | 220,00 | |
| 1 | 310 | KSNR | S005-06-01-06-00 Przewody odgromowe pionowe z prętów stal OC | metr | 60,00 | |
| 1 | 320 | KNR | 508-06-19-01-00 Montaż złącza do rynny okapowej na dachu | szt | 7,00 | |
| 1 | 330 | KNR | 508-06-19-06-00 Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik | szt | 7,00 | |
| 1 | 340 | KNR | 403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy | szt | 1,00 | |
| 1 | 350 | KNR | 403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny | szt | 6,00 | |
| 1 | 360 | KNR | 202-16-11-03-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m | szt | 8,00 | |
| 1 | 370 | KNR | 202-16-11-03-01 Przesławienie kolumny rusztowania ramowego wys do 8 m | szt | 32,00 | |
| 1 | 380 | KNR | 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km | m ³ | 16,63 | |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> Gruz | <i>Obliczenie ilości</i> 521,04*0,03+1,0 | | 16,63 |
| 1 | 390 | KNR | 401-01-08-20-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 5 km | m ³ | 16,63 | |
| 1 | 400 | MAT | 1690099 Gruz - utylizacja | m ³ | 16,63 | |