


# DETAL STYKU NAWIERZCHNI BIEŻNI Z NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ, skala 1:20



nawierzchnia poliuretanowa SW gr.14,1mm
asfaltobeton zamknięty 3,0cm
asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0cm
kruszywo łamane stab. mech. frakcja 0-31,5mm -gr.w-wy 8cm
kruszywo łamane stab. mech. frakcja 31,5-63mm -gr.w-wy 15cm
piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$ , gr.w-wy 10cm



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor:	Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	Obiekt:	Teren dz. nr 199,obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój - przy Zespole Szkół Publ. im.Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8		
Temat:	Budowa bieżni prostej i skoczni w dal, boiska do siatkówki plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki	Stadium:	PB	Branża:	A-K
projektant	inż. Edward Knapczyk	Tytuł rysunku:  Przekrój przez bieżnię			Skala: 1:20
konstr.:	nr upr.UAN.VI-F/3/144/84				Nr rys. 1-K