


# PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE, skala 1:20

BOISKO WIELOFUNKCYJNE



nawierzchnia poliuretanowa 2S gr.14-16mm
elastyczna podbudowa ET 3,5cm -nowa
kratki stabilizujące parkingowe hmin=4cm
zasypane żwirem frakcji 5-8mm - nowa w-wa
kruszywo łamane stab. mech. frakcja 0-31,5mm (w-wa istniejąca)
kruszywo łamane stab. mech. frakcja 31,5-63mm (w-wa istniejąca)
piasek



**USŁUGI PROJEKTOWE  
 W BUDOWNICTWIE**  
 inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
 e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
 tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor:	Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	Obiekt:	Teren dz. nr 199,obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój - przy Zespole Szkół Publ. im.Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8		
Temat:	Budowa bieżni prostej i skoczni w dal, boiska do siatkówki plażowej oraz modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki	Stadium:	Branża:	Data:	
		PB	A-K	02.2024	
projektant	inż. Edward Knapczyk	Tytuł rysunku:			Skala:
konstr.:	nr upr.UAN.VI-F/3/144/84				1:20
					Nr rys. 3-K
		Przekrój przez boisko wielofunkcyjne			