


1)tynek szilkonowy barwiony w masie kolor RAL7037  
2)tynek szilkonowy barwiony w masie kolor RAL9002  
3)tynek szilkonowy barwiony w masie kolor RAL5015  
4)tynek szilkonowy barwiony w masie kolor RA6018  
5)tynek szilkonowy barwiony w masie kolor RAL1018  
6)tynek szilkonowy barwiony w masie kolor RAL3024  
7)tynek szilkonowy barwiony w masie kolor RAL5010  
8) tło tynek szilkonowy barwiony w masie 9010, logo Kudowy-Zdrój  
- malowanie artystyczne, farby szilkonowe kolory RAL jak w nr 3-7.  
9)stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa. Ramy RAL 7037


Podstawowe powierzchnie szcian części nadziemnych ocieplone styropianem gr. 20cm,połtem pokryte statką zatopioną w kleju. Wskazane płaszczyzny szcian, tj. szciany fundamentowe,atylki od góry i od wewnątrz, pasy podokapowe elewacji odcieplić twarą pianą poliuretanową PIR elewacyjną gr. 10 i 20cm. Warsztwy wykończeniowe stanowić będą:

LEGENDA:




ELEWACJA FRONTOWA-PÓŁDNIOWA


ELEWACJA BOCZNA ZACHODNIA-  
OD UL. NAD POTOKIEM



ELEWACJA BOCZNA WSCHODNIA



ELEWACJA TYLNA-PÓŁNOCNA



Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie sportowym Włókniarz, dz. nr 176, obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój		Stadium: PB		Tytuł rysunku:	
Data: 02.2024		Branża: A-K		Elewacje -zamienny	
Skala: 1:100		Nr rys. 5-AZ			

