


| NR POM. | NAZWA | PODŁOGA | POW. M² |
|---|---|---|---|
| **PRZYZIEMIE** | | | |
| 1 | HOL WEJŚCIOWY | TERAKOTA | 18,88 |
| 2 | SZATNIA | TERAKOTA | 5,95 |
| 3 | PRZEDSIONEK MĘSKI | TERAKOTA | 4,63 |
| 4 | PISUAR | TERAKOTA | 1,23 |
| 5 | TOALETA | TERAKOTA | 1,32 |
| 6 | WC DLA OSÓB NIEPEŁN. I DAMSKA | TERAKOTA | 4,92 |
| 7 | SALA | TERAKOTA | 118,84 |
| 8 | POMIESZCZ. SOCJALNE | TERAKOTA | 5,01 |
| 9 | PRZEDSIONEK | TERAKOTA | 1,45 |
| 10 | TOALETA | TERAKOTA | 3,04 |
| 11 | WIATROŁAP ZAPLECZA | TERAKOTA | 2,07 |
| 12 | PRZYGOTOWYWALNIA POSIŁKÓW | TERAKOTA | 15,64 |
| 13 | ZMYWALNIA | TERAKOTA | 5,37 |
| 14 | HOL | TERAKOTA | 3,92 |
| 15 | MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH | TERAKOTA | 6,75 |

$P_{U\,ŁĄCZNIE}$=199,02M²

| PIWNICA | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTŁOWNIA | BETON | 11,00 |

$P_{G\,PROJ.}$=9,82M²
$P_{ZAB.\,PROJ.}$=50,46M²
$P_{ZAB.\,ŁĄCZNIE}$=250,74M²
$K_{PROJ.}$=314,0M²
$K_{ŁĄCZNIE}$=993,0M²
KATEGORIA OBIEKTU BUD. IX

LEGENDA:

- SKG - proj. skrzynka kurka głównego z kurkiem odcinającym, reduktorem i gazomierzem odległość kurka głównego 0,5 m od okien, drzwi i terenu
- proj. wewnętrzna instalacja gazu
- DN50 - proj. średnica przewodu instalacji wewnętrznej gazu
- KO - proj. kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 29 kW z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny, wiszący, np. Vitodens 200-W firmy Viessmann
- KU - proj. kuchenka gazowa o mocy 8 kW
- G - proj. pion gazu
- 0.7 +20 °C Φwym: 1301 W - obliczeniowe uśrednione zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczenia na pokrycie strat ciepła przez przenikanie
- projektowane przewody zasilające instalacji centralnego ogrzewania
- projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania
- 17 x 2,75 1805 W - projektowana średnica przewodu / projektowana moc cieplna
- projektowany nawiew w skrzydle drzwiowym o powierzchni min. 220 cm 2
- 0.6 7,84 m² T 100 - proj. nr pętli / proj. rozstaw rur grzejnych
- proj. przewód zasilający ogrzewanie podłogowe
- proj. przewód powrotny ogrzewania podłogowego
- proj. dylatacje posadzki

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pro-Fil Zbigniew Piekarski** ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice tel. 660-491-863 | | RYS. NR S-6 | |
| | | | SKALA 1:100 | |
| OBIEKT: | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 3445/2 PRZY ULICY JABŁONIOWEJ 43B W CHOJNICACH | | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: | RZUT PIWNICY I PRZYZIEMIA - instalacja c.o. i gazu | | | |
| | BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA BUDOWLANE | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT | SANITARNA | MGR INŻ. SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA UPR. BUD. NR ZAP/0079/POOS/12 | 30.06.2020 | |