


UWAGA:
W związku z planowaną rozbudową, przebudową i nadbudową budynku świetlicy wszystkie istniejące przyłącza należy zdemontować. Projektuje się nowe przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze kanalizacji deszczowej.



Działka nr 3445/2

Teren

Taśma metalizowana biało-niebieska
Nadsypka z piasku 30 cm


Podsypka z piasku 10 cm

HP80 Działka nr 3445/2

SW
Teren

Podłączenie należy wykonać za pomocą trójnika. Rodzaj trójnika należy dostosować do materiału sieci wodociągowej.

Podłączenie należy wykonać za pomocą trójnika. Rodzaj trójnika należy dostosować do materiału sieci wodociągowej.



PROJ. RZĘDNA TERENU	172,78				
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	171,18				
ZACZERPIENIE OSI RUROCIĄGU	1,60				
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=0,22%				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE-HD Ø63 PN10 SDR 17				
ODLEGŁOŚCI	57,65	53,40	49,25	46,10	

Bud. W1

PE-HD Ø110 PN10 SDR 17

L=57,65 m

SW W1

- UWAGA :
- 40 cm nad przewodem taśma metalizowana metalizowana biało-niebieska
 - nad przewodem obsypka 30 cm piasku
 - pod przewodem podsypka 10 cm piasku
 - w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu
 - na kabie nałożyć rury ochronne Arcot o dł. 3 m
 - wszelkie projektowane rzędne należy skorygować na budowie, po dokonaniu odkrywek
 - przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość istnienia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego

Pro-Fil		RYS. NR
Zbigniew Piekarski		S-2
ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice		SKALA
tel. 660-491-863		1:100/200
OBIEKT:	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 3445/2 PRZY ULICY JABŁONOWEJ 43B W CHOJNICACH	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Profil przyłącza wody	
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA
SANITARNA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	PODPIS
	MGR INŻ.	
	SONIA RUTKOWSKA-MICHAŁSKA	30.06.2020
	UPR. BUD. NR 241003/PIPOCS.12	