

Kosztorys inwestorski

BUDOWA ULICY DĘBOWEJ W DĄBRÓWCE” GMINA STAROGARD GDAŃSKI

Budowa: **Branża telekomunikacyjna**

Obiekt lub rodzaj robót: **ul.Dębowa w Dąbrówce**

Kod CPV: **32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny**
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna

Inwestor: **Gmina Starogard Gdański**
83-200 Starogard Gdański , ul. Sikorskiego 9

Jednostka opracowująca kosztorys: **FIRMA „DROGBUD” JUSTYNA MICHALAK**
ul. Księżycowa 1
83-200 STAROGARD GDAŃSKI.

Stawka r-g: 23,60 zł

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów - 2 kwartał 2022 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 2 kwartał 2022 - ceny średnie

Narzuty: Koszty pośrednie	65,90%R + 65,90%S
Zysk	11,10%R + 11,10%S + 11,10%Kp(R) + 11,10%Kp(S)
VAT	23,00%

Wartość kosztorysu netto: **15 424,20 zł**

VAT: **3 547,57 zł**

Wartość kosztorysu brutto: **18 971,77 zł**

Słownie: **osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 77/100 zł**

Data opracowania:
2022-09-06

Autor opracowania:
inż. Jarosław Szczodrowski, projektant

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót telekomunikacyjnych dla operatora Orange obejmuje budowę:

- Budowa kabla XzTKMXpw15x4x0,6/ E-2C/04a-06 w ziemi od złącza Z1 do złącza Z2 - 104,0m.
- Budowa kabla XzTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od słupka kablowego E2C 06 do złącza Z3 - 12,0m.
- Budowa kabla XzTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od słupka kablowego E2C 06 do złącza Z4 - 68,0m.
- Budowa kabla XzTKMXpw2x2x0,6/ w ziemi od słupka kablowego E2C 06 do złącza Z5 - 68,0m.
- Budowa przepustu kablowego z rury HDPE 110/6,3 – 5,0 m.
- Budowa zabezpieczenia z rury dwudzielnej A110 PS – 41,0 m.
- Wykonanie złączy przelotowych 30 p. w ziemi – 2 szt.
- Wykonanie złączy przelotowych 2 p. w ziemi – 3 szt.
- Pomiary kabla rozdzielczego.